



1. KOKA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOT NO 2. KATEGORIJAS PRIEDES KOKA AR MITRUMA SATURU NE LIELĀKU KĀ 20%, SASKAŅĀ AR GOST 8486-80*E UN GOST 24454-80*E PRASĪBĀM
2. KOKA KONSTRUKCIJAS SAVSTARPĒJI STIPRINĀT AR HASLU, SKAVU, BULTSKRŪVJU UN CINKOTA TĒRAUDA BRUSU SAVIENOTĀJELEMENTU PALĪPZĪBU. SAVIENOJUMUS VEIKT SASKAŅĀ AR GOST 9330-76* PRASĪBĀM.
3. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR KOMBINĒTO UGUNS-BIOLOĢISKĀS AIZSARDZĪBAS SASTĀVU.
4. VISIEM TĒRAUDA KONSTRUKTĪVAJIEM UN SAVIENOJUMU EL-TIEM PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBAI IETEICAMS PIELIETOT KARSTĀS CINKOŠANAS METODI.
5. ŠĶĒLUMUS A-A ÷ E-E SKAT. LAPĀ BK-4, GRIEZUMUS 1-1; 2-2 - LAPĀ BK-5, GRIEZUMUS 3-3; 4-4 - LAPĀ BK-6, BET MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS SKAT. LAPĀ BK-7.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Dabas parka " Piejūra " labiekārtošana Rīgā Daugavgrīvā, putnu novērošanas tornis (B)		
Proj.vad.	DAUGAVIETE		07.05	Lapas saturs	PĀRSEGUMU SHĒMAS UZ ATZ. ±0,000; +2,800		
Arhitekte	KOTOVIČA		07.05				
Būvinž.	RĒDLIHS		07.2005	PasūtNr.	52-04/146 (04-26-192)		
Arhīva reģistrāc. Nr.				Stadija	Marka un Nr.	Lapu sk.	Mērogs

KOMUNĀL PROJEKTS
LICENCE Nr. 4
Arhitektūras - dizaina birojs