

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-18-119-lī
Par sabiedrisko tualetu būvniecību Nordeķu parkā un Kobes dārzā

Rīgā

2018.gada 17.aprīlī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA “BMS Tehnoloģija”, (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), valdes locekļa Andreja Blažko personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Sabiedrisko tualetu būvniecība Nordeķu parkā un Kobes dārzā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt sabiedrisko tualetu būvniecību Nordeķu parkā un Kobes dārzā (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Pieņemšanas akts”;
 - **pielikumu Nr.2** – “Tehniskā specifikācija”;
 - **pielikumu Nr.3** „Koptāme Nr.1”;
 - **pielikumu Nr.4** – „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”;
 - **pielikumu Nr.5** – „Lokālā tāme Nr.1-1”;
 - **pielikumu Nr.6** – „Lokālā tāme Nr.1-2”;
 - **pielikumu Nr.7** – „Lokālā tāme Nr.1-3”;
 - **pielikumu Nr.8** – „Lokālā tāme Nr.1-4”;
 - **pielikumu Nr.9** „Koptāme Nr.2”;
 - **pielikumu Nr.10** – „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”;
 - **pielikumu Nr.11** – „Lokālā tāme Nr.2-1”;
 - **pielikumu Nr.12** – „Lokālā tāme Nr.2-2”;
 - **pielikumu Nr.13** – „Lokālā tāme Nr.2-3”;
 - **pielikumu Nr.14** – „Lokālā tāme Nr.2-4”;
 - **pielikumu Nr.15** – „Darbu izpildes kalendārais grafiks sabiedriskās tualetes Nordeķu parkā būvniecībai”;
 - **pielikumu Nr.16** – „Darbu izpildes kalendārais grafiks sabiedriskās tualetes Kobes dārza būvniecībai”;
- kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.1.1. iesniegt šī līguma izpildes nodrošinājumu 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas, saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma 6.1.punktu un nolikuma pielikumu Nr.5. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs pieprasīt

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma 4.1.3.punktā noteikto piedāvājuma nodrošinājumu. Ja Līguma darbības laikā tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš, Izpildītājam ir pienākums uz līdzvērtīgu termiņu pagarināt šī līguma nodrošinājuma termiņu;

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora tāmētāju-ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja;

2.1.4. veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.1.5. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem;

2.1.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;

2.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju;

2.1.8. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

2.2.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu;

2.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildi.

2.4. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas bez pievienotā vērtības nodokļa. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas (pievienojot maksājuma apliecināšanu dokumentu).

2.5. Izpildītājs Darbu veikšanā nodrošina iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) piedāvājumā norādītos speciālistus un uztur spēkā visu šī līguma darbības laiku Izpildītāja apliecinājumus.

2.6. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis šī līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, uz kuru iespējām iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma (identifikācijas Nr. RD

DMV 2018/15) nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

2.7. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to saistītajiem apstākļiem.

2.8. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

2.9. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus, šī līguma darbības laikā.

2.10. Pasūtītāja tiesības:

2.10.1. (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā šī līguma 9.1.punktā noteiktā persona:

2.10.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.10.1.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem.

2.11. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot šajā līgumā noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi atbildīgā persona par to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu.

2.12. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba veikšanai nepieciešamo informāciju.

2.13. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

2.14. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.14.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.14.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.14.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.14.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.15. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

2.16. Izpildītājam dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam un ir atrunāti šajā līgumā, ir jāiesniedz ar pavadvēstuli.

3. Samaksa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu:

3.1.1. **sabiedriskās tualetes būvniecība Nordeķu parkā** ir noteikta, kā līgumcena – **62870.03 EUR** (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit *euro* un 03 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda - **13202.71 EUR** (trīspadsmit tūkstoši divi simti divi *euro* un 71 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. Šī līguma pielikumā Nr.3 „Koptāme Nr.1”, pielikumā Nr.4 – „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu

veidiem”, pielikumā Nr.5 – „Lokālā tāme Nr.1-1”; pielikumā Nr.6 – „Lokālā tāme Nr.1-2”, pielikumā Nr.7 – „Lokālā tāme Nr.1-3”, pielikumā Nr.8 „Lokālā tāme Nr.1-4” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Šī līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvniecības darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.1.2. **sabiedriskās tualetes būvniecība Kobes dārzā** ir noteikta, kā līgumcena – **62870.03 EUR** (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit *euro* un 03 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda - **13202.71 EUR** (trīspadsmit tūkstoši divi simti divi *euro* un 71 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. Šī līguma pielikumā Nr.9 „Koptāme Nr.2”, pielikumā Nr.10 – „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”, pielikumā Nr.11 – „Lokālā tāme Nr.2-1”; pielikumā Nr.12 – „Lokālā tāme Nr.2-2”, pielikumā Nr.13 – „Lokālā tāme Nr.2-3”, pielikumā Nr.14 „Lokālā tāme Nr.2-4” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Šī līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvniecības darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.2. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem katrā objektā atsevišķi tiek nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par katra objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3.punktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja;

3.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu par faktiski izpildītiem Darbiem pēc Pušu parakstīta Darba pieņemšanas akta par izpildītiem Darbiem un pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā;

3.4. Darba pieņemšanas kārtība:

3.4.1. Darba pieņemšanas aktu par katrā objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju)

3.4.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu;

3.4.3. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu;

3.4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Izpildītāja tā darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš vai jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju.

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā <http://www.eriga.lv>, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir:

4.1.1. Nordeķu parka sabiedriskā tualetes būvniecībai - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

4.1.2. Kobes dārza sabiedriskā tualete būvniecībai - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, pēc būvatļaujas saņemšanas brīža.

4.2. Līgums stājas spēkā dienā, kad šis līgums ir iereģistrēts Rīgas pilsētas pašvaldības sistēmā “Līgumi 1”.

4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.4.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma prasības;

4.4.2. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam;

4.4.3. nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;

4.4.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

4.4.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un garantijas, kas noteiktas šajā līgumā;

4.4.6. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

4.4.7. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš;

4.4.8. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;

4.5. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.4.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir laužts, pamatojoties uz šī līguma 4.4.punktu.

4.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus.

4.7. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.

4.8. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.9. Šī grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

4.9.1. grozījumi ir nebūtiski;

4.9.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.11.punktā minētajos gadījumos;

4.9.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.13.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

4.10. Šī Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.10.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

4.10.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) Izpildītāju interesēs;

4.10.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus un/vai būvdarbus, kas sākotnēji nebija paredzēti;

4.10.4. Izpildītāju aizstāj ar citu izpildītāju.

4.11. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

4.11.1. iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem;

4.11.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

4.11.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

4.11.4. Izpildītāju aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komercietības jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma dokumentos.

4.12. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz:

4.12.1. Publisko iepirkuma likuma 9.pantā noteiktās līgumcenas robežas;

4.12.2. 15 procentus no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.13. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

4.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

5. Personāls un apakšlīgumi

5.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

5.2. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) izraudzītā Izpildītāja personāla nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.

6. Darbu kvalitātes garantijas

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu par katru objektu uzņemas pilnu **60 (sešdesmit) mēnešu** garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu par katru objektu.

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu.

6.3. Šī līguma 6.1.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība par katru objektu tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar **iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15) nolikuma 6.2.punktu un pielikumu Nr.6.**

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.5. Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3.punkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu par katru objektu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Vispārīgie noteikumi

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radusies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

8.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

8.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi šī līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

8.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

8.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

8.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

8.9. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti latviešu valodā uz **53** (*piecdesmit trīs*) lapām **2** (*divos*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Citi noteikumi

9.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora tāmētāju-ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv).

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko **SIA "BMS Tehnoloģija"** valdes locekli Andreju Blažko (tālrunis: 67505021, e-pasta adrese: info@tehnologija.lv).

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV73NDEA0023300005100

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

2018.gada _____.

IZPILDĪTĀJS

SIA "BMS Tehnoloģija"

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 67505021, fakss: 67505020

E-pasts elektronisko dokumentu

saņemšanai: info@tehnologija.lv

Reģistrācijas Nr. 50003510331

AS SWEDBANKA

Konta Nr. LV46HABA0551000543359

Bankas kods: HABA LV22

Valdes loceklis _____

A.Blažko

z.v.

2018.gada _____.

Pielikums Nr.1

Apstiprinu:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
direktors

_____ **Vārds Uzvārds**
201__ . gada ____ . _____

PIEŅEMŠANAS AKTS

_____, 201__ . gada ____ . _____

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201__ . gada ____ . _____ rīkojumu Nr. DMV-____ - _____ -rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas locekļi:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV-_____,
reģ. Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20__ . gada ____ . _____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____ -
____ -lī, paredzēto darbu izpildi _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir - _____ **EUR** (_____ *euro* un ____ centi) bez PVN.

Komisija slēdziens: atzīt _____ (adrese) veiktos būvniecības darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIEŅĒMA:

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Sabiedrisko tuaļu būvniecība Nordeķu parkā un Kobes dārzā”
identifikācijas Nr. RD DMV 2018/15

I Objekta nosaukums: Nordeķu parka sabiedriskā tualete (pie Dzirciema ielas)

Darbs: Vispārējā būvniecība

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Būvlaukums		
1	Būvlaukuma sagatavošanas darbi	komp.	1,00
2	Būvlaukuma uzturēšana	komp.	1,00
	Labiekārtojums		
3	Segums no bruģakmeņiem d=60mm tai sk.:	m2	18,50
4	atjaunojamais segums	m2	16,50
5	jaunais segums	m2	2,00
6	Pamatslāņa izveidošana no smilts ar cementu (t=5cm)	m3	0,90
7	Pamatslāņa izveidošana no šķembām (t=15cm)	m3	2,71
8	Pamatslāņa izveidošana no grants ar smiltīm (t=20cm)	m3	3,61
9	Zāliens	m2	12,00
10	Bortakmens 1000x200x80mm	tek.m	12,00
11	Betona atkritumu kaste 0,4x0,4x0,4m ar spaini	gab	1,00
12	Divriteņu turētājs	gab	1,00
	Zemes darbi		
13	Grunts noņemšana un izvešana	m3	13,80
14	Pamatslāņa izveidošana no šķembām	m3	3,42
15	Ekstrudētais putupoliestirols „STYRODUR3035CS” - 50mm (vai ekvivalents)	m2	25,00
16	Keramzīta atpakaļ aizbērums	m3	2,40
	Pamatu plātnes betonēšana		
17	Veidņu uzstādīšana un noņemšana	m2	19,10
18	betona plātnes stiegrošana	t	0,38
19	distanceri	gab	204,00
20	distanceri Zettfix (vai ekvivalents)	tek.m	23,60
21	pamatu plātnes betonēšana	m3	2,60
22	pamatu hidroizolācija	m2	25,00
	Sienas montāža		
	S-1		
23	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	24,70
24	OSB3 plāksne 12mm	m2	24,70
25	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	24,70
26	Metāla profils 50x100x3 /EN10219/	tek.m	58,80
27	Siltumizolācija „PAROC ROS” 30g 100mm (vai ekvivalents)	tek.m	24,70
28	Siltumizolācija „Paroc WAS10t” 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	24,70
29	„Knauf” profils CD 60/27 (vai ekvivalents)	tek.m	67,60
30	OSB3 plāksne 12mm	m2	24,70
31	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	24,70
32	Alumīnija H profili komp. paneļiem	tek.m	65,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	S-2		
33	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	12,70
34	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	12,70
35	„Knauf” profils UA50x50 (koef 1,1) (vai ekvivalents)	tek.m	50,00
36	„Knauf” profils UW50x40 (koef 1,1) (vai ekvivalents)	tek.m	10,50
37	Skaņas izolācija „Paroc ROS” 30g 50mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	12,70
38	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	12,70
39	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	12,70
	S-3		
40	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	5,30
41	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	5,30
42	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	5,30
43	Metāla profils TU129x1,5 (koef 1,1)	tek.m	19,00
44	Metāla profils TC125x1,5 (koef 1,1)	tek.m	14,50
45	Siltumizolācija „Paroc” UNS 37 100mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	5,30
46	Siltumizolācija „Paroc” WAS10t 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	5,30
47	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	5,30
	Pārseguma siju montāža uz atz.+2,15 un jumts		
48	Termo profils TC-100x1,5	tek.m	30,00
49	Termo profils TU-129x1,5	tek.m	10,50
50	Metāla profils 50x100x3 /EN10219/	tek.m	33,20
51	Siltumizolācija „Paroc ROS80” 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	15,00
52	Metāla profils 60x3 /EN10219/	tek.m	3,22
53	OSB3 plāksne	m2	15,00
54	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	15,00
55	Tērauda lats d=20mm (koef 1,1)	tek.m	29,00
56	Siltumizolācija Paroc ROS 30 100mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	15,00
57	Metāla profila loksnes RAN45Jx0,6 (vai ekvivalents)	m2	15,00
58	Valcētās loksnes RAL 7011	tek.m	30,00
59	Perforētas loksnes d=0,4m RAL 7011	tek.m	10,00
60	Kompozītie alumīnija paneļi RAL1015	m2	6,00
	Nojume		
61	Valcētās loksnes RAL 7011	m2	11,60
62	OSB3 plāksne	m2	11,60
63	Tērauda lokšņu stiprinājuma detaļas GOST-19903-74	m2	10,10
64	Kompozītie alumīnija paneļi (sudraboti ar spoguļvirsmu)	m2	11,60
	Ūdensnoteku sistēma		
65	Kantainā tekne R5 EG2000 (vai ekvivalents)	tek.m	19,50
66	Kantainā caurule R4 ED1000 (vai ekvivalents)	gb	1,00
67	Kantainā caurule R4 ED2500 (vai ekvivalents)	gb	1,00
68	Līkums R1 EDN (vai ekvivalents)	gb	3,00
69	Konektors R4 EG EEO (vai ekvivalents)	gb	1,00
	Grīdas		
70	Nesošais metāla rāmis	t	0,75
71	OSB4 plātne 15mm	m2	10,10
72	„PAROC ROS-30” 150mm (vai ekvivalents)	m2	10,10
73	„LEWIS” plāksnes 50mm (vai ekvivalents)	m2	10,10

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
74	Poliuretāna lejamā grīda 6mm /RAL7011/	m2	12,40
76	Siltināta revīzijas lūka	gb	1,00
77	Metāla apdare skat lūkai	kg	15,50
	Ailes aizpildījums		
78	D-1	gb	1,00
79	D-1'	gb	1,00
80	D-2	gb	1,00
	Pārējie darbi		
81	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana	kompl	1,00
82	Numurzīmes pasūtīšana un piestiprināšana	gab	1,00
83	Ēkas vertikāla , horizontāla uzmērīšana	kompl	1

Darbs: Iekšējā kanalizācija un ūdensvads

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	1. ŪDENSVADS		
1	Spiedvadu caurules PE 80; PN 10; d32	tek.m	5,00
2	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d32 * 3,0	tek.m	2,00
3	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d20 * 2,5	tek.m	4,00
4	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d16 * 2,25	tek.m	7,00
5	Lodveida ventilis d32; PN16	gab	2,00
6	Lodveida ventilis d15; PN16	gab	3,00
7	Ventilis pāreja uz šļūteni d15	gab	1,00
8	Pretvārsts d15; PN20	gab	1,00
9	Poolflex condensata izolācija iekšdarbiem dn35x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	8,00
10	Poolflex condensata izolācija iekšdarbiem dn22x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	4,00
11	Poolflex condensata izolācija iekšdarbiem dn18x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	8,00
12	Ūdens sildītājs "Ariston" V=151 N=1,5 KVt (vai ekvivalents)	gab	1,00
13	Pretkorozijas sastāvs	kg	1,00
14	Fasondaļas un stiprinājumi	k-ts	1,00
	2. KANALIZĀCIJA K1		
15	Kanalizācijas plastmasas caurule dn110 iekšdarbiem	tek.m	15,00
16	Kanalizācijas plastmasas caurule dn50 iekšdarbiem	tek.m	4,00
17	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x110 (90')	gab	4,00
18	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x50 (90')	gab	3,00
19	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x50 (45')	gab	2,00
20	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn50x50 (45')	gab	2,00
21	Kanalizācijas plastmasas līkums dn110 (90')	gab	2,00
22	Kanalizācijas plastmasas līkums dn50 (90')	gab	2,00
23	Kanalizācijas plastmasas līkums dn50 (135')	gab	1,00
24	Kanalizācijas plastmasas noslēgtapa dn110	gab	4,00
25	WC pievienojums-līknis PP 90° d110	gab	1,00
26	WC pievienojums-līknis PP 45° d110	gab	1,00
27	Revīzija dn110	gab	1,00
28	Traps ar horizontālu izlaidi dn50	gab	3,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
29	Pudeles sifons ar taisno izlaidi dn50	gab	3,00
30	Gofrēta caurule ar savienojumu dn50 L=0,50m	k-ts	1,00
31	Divplāņu krustgabals dn100x100x100	gab	1,00
	3. SANTEHNISKĀS IEKĀRTAS		
32	WC (IFO) public steel piekaramais sēdpods ar sēdekli (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
33	WC (GEBERIT) sienas skalojuma rāmis (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
34	WC ūdens noskalošana poga	k-ts	2,00
35	(Oras) elektra maisītājs (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
36	Nerūsējošā tērauda izlietne ar priekšējo atbalstu.	k-ts	1,00
37	Invalīdu rokturis	k-ts	2,00
38	Sienā iebūvējamā izlietne ar maisītāju	k-ts	2,00
39	Spogulis	k-ts	2,00
40	Ziepju dozators	k-ts	2,00
41	Bērnu pārtinamais galds	k-ts	1,00
42	Šūtene uz spoles 15m, krāns.	k-ts	1,00
43	Aizslēdzams tualetes papīra turētājs no nerūsējošā tērauda.	k-ts	2,00
44	Atkritumu kastes no nerūsējošā tērauda.	k-ts	2,00
45	Atbalsta marga	gab	1,00
46	Drēbju un somu turētājs	gab	6,00

Darbs: Elektroapgādes iekšējie tīkli

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Elektroapgādes iekšējie tīkli.		
1	Sadale v/a SS-1/ skapis met.600*400*200/	gb	1,00
2	Vadības bloks	gb	1,00
3	Barošanas bloks 24V 0,6A SPD 24601 (vai ekvivalents)	gb	1,00
4	Relejs 6A NO 12V ser.44.52 FINDER (vai ekvivalents)	gb	4,00
5	Rozetes relejam ser.95 FINDER (vai ekvivalents)	gb	4,00
6	Spailes 4mm ²	gb	25,00
7	Spailes 2,5mm ²	gb	23,00
8	Zemējuma spaiļe 16/6 mm ² 14gr	gb	1,00
9	Neitrāles spaiļe 10/6 mm ² 14gr	gb	1,00
10	Jaudas slēdzis 32A ABB (vai ekvivalents)	gb	1,00
11	Automātslēdzis C13A 2P 30mA Moeller (vai ekvivalents)	gb	2,00
12	Automātslēdzis C10A 2P 30mA Moeller (vai ekvivalents)	gb	2,00
13	Automātslēdzis C10A ABB (vai ekvivalents)	gb	3,00
14	Automātslēdzis B10A ABB (vai ekvivalents)	gb	3,00
15	Automātslēdzis B6A	gb	2,00
16	Hermetizācijas materiāli	gb	1,00
17	Kabelis NYY 3x1,5	tek.m	10,00
18	Kabelis NYM 3x2,5	tek.m	60,00
19	Kabelis NYM 3x1,5	tek.m	60,00
20	Kabelis NYM 4x1,5	tek.m	20,00
21	Kabelis NYM 2x1,5	tek.m	80,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
22	Kabelis NYM 2x1,0	tek.m	30,00
23	Kabelis YStY 7x1,0	tek.m	15,00
24	Kabelis KLMA 4x0,8	tek.m	15,00
25	Kabelis KLMA 2x0,8	tek.m	16,00
26	Plastmasas caurule d-22mm	tek.m	30,00
27	Montāžas kārba	gb	3,00
28	Nozarkārba ar 10 spailēm, N un PE kopnēm	gb	2,00
29	1-polu slēdzis	gb	2,00
30	Kustības detektors LS-80	gb	2,00
31	Fotorezistors FP-765	gb	2,00
32	Iebūv. lumin. gaismeklis OMS 2x18 IP-44 (vai ekvivalents)	gb	3,00
33	Virš liekamais. lumin. gaismeklis OMS 2x18 IP-44 (vai ekvivalents)	gb	3,00
34	Iebūv. gaismeklis IP-54 CREE LED 6W 12V DC (vai ekvivalents)	gb	12,00
35	Barošanas bloks 230/DC12 VIP-65 W-LED 18W (vai ekvivalents)	gb	4,00
36	Sienas rozete 230V 16A z/a IP-44 (vai ekvivalents)	gb	2,00
37	Sirēna 12V 58-667E (vai ekvivalents)	gb	2,00
38	Apg. fotorelejs ar fotoelementi uz DIN sliedi AZ-B	gb	1,00
39	Klātenes detektors ar sensori ARGUS (vai ekvivalents)	gb	2,00
40	Automātisks roku žāvētājs	gb	2,00
41	Apkures vadības bloks PULSER-M	gb	2,00
42	Termodevējs TG-K330	gb	2,00
43	Termodevējs PT-100 FK222	gb	1,00
44	Komunikators GSM-151	gb	1,00
45	Akumulators 12 VLC-R1 21 R3PG 1,3 Ah /95,5x47x50/	gb	1,00
46	Stiprinājuma materiāli	kompl.	1,00
47	Savienojuma kārba	gb	1,00
48	Caurules gala slēdzis	gb	3,00

Darbs: Apkure un vādināšana

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Apkure un vādināšana..		
1	Kalorīfers MBE-125/12B (1200W) (vai ekvivalents)	gab.	2,00
2	Kanāla ventilators TD 350/125 SILENT (vai ekvivalents)	gab.	2,00
3	Gaisa filtrs MFL-125 (vai ekvivalents)	gab.	2,00
4	Difuzors Elegant AT-125 (vai ekvivalents)	gab.	4,00
5	Cinkots vītais gaisa vads SR 0125-3	tek.m	2,20
6	Līkums A NVP 125/90°	gab.	4,00
7	Gaisa vadu pretuguns izolācija (EI60)	tek.m	2,20
8	Gaisa apkures iekārtu pretuguns izolācija (EI60)	m2	1,40
9	Materiāli siltumizolācijas montāžai /Wired Mat 100/ (vai ekvivalents)	kompl.	1,00
10	Elektroniskais radiators ar iebūvētu termostatu 800W	gab.	1,00
11	Cinkots vītais gaisa vads SR 0100-3	tek.m	10,80
12	Līkums A NVP 100/90°	gab.	3,00
13	Kanāla ventilators TD 160/100 N SILENT (vai ekvivalents)	gab.	3,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
14	Atpakaļgaitas vārsts MCA-250 (vai ekvivalents)	gab.	3,00
15	Nosūces difuzors, metāla, ar gredzenu BOC-100 (vai ekvivalents)	gab.	3,00
16	Gaisa izplūdes āra reste MR100 (vai ekvivalents)	kompl.	3,00
17	Gaisa pieplūdes reste, iebūvējama loga rāmi EHA 22-50 ar akustisko aizsegu A-EHA (vai ekvivalents)	kompl.	3,00

Piezīmes:

1. Projekts un būvatļauja pievienots Pielikumā.
2. Būvdarbu veicējam objekts jānodod ekspluatācijā Rīgas pilsētas būvvaldē.

II Objekta nosaukums: Kobes dārza sabiedriskā tualete

Darbs: Vispārējā būvniecība

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Būvlaukums		
1	Būvlaukuma sagatavošanas darbi	komp.	1,00
2	Būvlaukuma uzturēšana	komp.	1,00
	Labiekārtojums		
3	Segums no bruģakmeņiem d=60mm tai sk.:	m2	18,50
4	atjaunojamais segums	m2	16,50
5	jaunais segums	m2	2,00
6	Pamatslāņa izveidošana no smilts ar cementu (t=5cm)	m3	0,90
7	Pamatslāņa izveidošana no šķembām (t=15cm)	m3	2,71
8	Pamatslāņa izveidošana no grants ar smiltīm (t=20cm)	m3	3,61
9	Zāliens	m2	12,00
10	Bortakmens 1000x200x80mm	tek.m	12,00
11	Betona atkritumu kaste 0,4x0,4x0,4m ar spaini	gab	1,00
12	Divriteņu turētājs	gab	1,00
	Zemes darbi		
13	Grunts noņemšana un izvešana	m3	13,80
14	Pamatslāņa izveidošana no šķembām	m3	3,42
15	Ekstrudētais putupoliestirols „STYRODUR3035CS” - 50mm (vai ekvivalents)	m2	25,00
16	Keramzīta atpakaļ aizbērums	m3	2,40
	Pamatu plātnes betonēšana		
17	Veidņu uzstādīšana un noņemšana	m2	19,10
18	betona plātnes stiegrošana	t	0,38
19	distanceri	gab	204,00
20	distanceri Zettfix (vai ekvivalents)	tek.m	23,60
21	pamatu plātnes betonēšana	m3	2,60
22	pamatu hidroizolācija	m2	25,00
	Sienas montāža		
	S-1		
23	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	24,70

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
24	OSB3 plāksne 12mm	m2	24,70
25	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	24,70
26	Metāla profils 50x100x3 /EN10219/	tek.m	58,80
27	Siltumizolācija „PAROC ROS” 30g 100mm (vai ekvivalents)	tek.m	24,70
28	Siltumizolācija „Paroc WAS10t” 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	24,70
29	„Knauf” profils CD 60/27 (vai ekvivalents)	tek.m	67,60
30	OSB3 plāksne 12mm	m2	24,70
31	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	24,70
32	Alumīnija H profili komp. paneļiem	tek.m	65,00
	S-2		
33	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	12,70
34	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	12,70
35	„Knauf” profils UA50x50 (koef 1,1) (vai ekvivalents)	tek.m	50,00
36	„Knauf” profils UW50x40 (koef 1,1) (vai ekvivalents)	tek.m	10,50
37	Skaņas izolācija „Paroc ROS” 30g 50mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	12,70
38	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	12,70
39	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	12,70
	S-3		
40	Kompozītie alumīnija paneļi 3mm WI 001/9006 (vai ekvivalents)	m2	5,30
41	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	5,30
42	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	5,30
43	Metāla profils TU129x1,5 (koef 1,1)	tek.m	19,00
44	Metāla profils TC125x1,5 (koef 1,1)	tek.m	14,50
45	Siltumizolācija „Paroc” UNS 37 100mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	5,30
46	Siltumizolācija „Paroc” WAS10t 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	5,30
47	OSB3 plāksne 12mm (koef 1,1)	m2	5,30
	Pārseguma siju montāža uz atz.+2,15 un jumts		
48	Termo profils TC-100x1,5	tek.m	30,00
49	Termo profils TU-129x1,5	tek.m	10,50
50	Metāla profils 50x100x3 /EN10219/	tek.m	33,20
51	Siltumizolācija „Paroc ROS80” 20mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	15,00
52	Metāla profils 60x3 /EN10219/	tek.m	3,22
53	OSB3 plāksne	m2	15,00
54	Tvaika izolācija (koef 1,1)	m2	15,00
55	Tērauda latas d=20mm (koef 1,1)	tek.m	29,00
56	Siltumizolācija Paroc ROS 30 100mm (koef 1,1) (vai ekvivalents)	m2	15,00
57	Metāla profila loksnes RAN45Jx0,6 (vai ekvivalents)	m2	15,00
58	Valcētās loksnes RAL 7011	tek.m	30,00
59	Perforētas loksnes d=0,4m RAL 7011	tek.m	10,00
60	Kompozītie alumīnija paneļi RAL1015	m2	6,00
	Nojume		
61	Valcētās loksnes RAL 7011	m2	11,60
62	OSB3 plāksne	m2	11,60
63	Tērauda lokšņu stiprinājuma detaļas GOST-19903-74	m2	10,10
64	Kompozītie alumīnija paneļi (sudraboti ar spoguļvirsmu)	m2	11,60
	Ūdensnoteku sistēma		
65	Kantainā tekne R5 EG2000 (vai ekvivalents)	tek.m	19,50

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
66	Kantainā caurule R4 ED1000 (vai ekvivalents)	gb	1,00
67	Kantainā caurule R4 ED2500 (vai ekvivalents)	gb	1,00
68	Līkums R1 EDN (vai ekvivalents)	gb	3,00
69	Konektors R4 EG EEO (vai ekvivalents)	gb	1,00
	Grīdas		
70	Nesošais metāla rāmis	t	0,75
71	OSB4 plātne 15mm	m2	10,10
72	„PAROC ROS-30” 150mm (vai ekvivalents)	m2	10,10
73	„LEWIS” plāksnes 50mm (vai ekvivalents)	m2	10,10
74	Poliuretāna lejamā grīda 6mm /RAL7011/	m2	12,40
76	Siltināta revīzijas lūka	gb	1,00
77	Metāla apdare skat lūkai	kg	15,50
	Ailes aizpildījums		
78	D-1	gb	1,00
79	D-1'	gb	1,00
80	D-2	gb	1,00
	Pārējie darbi		
81	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana	kompl	1,00
82	Numurzīmes pasūtīšana un piestiprināšana	gab	1,00
83	Ēkas vertikāla , horizontāla uzmērīšana	kompl	1,00

Darbs: Iekšējā kanalizācija un ūdensvads

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	1. ŪDENSVADS		
1	Spiedvadu caurules PE 80; PN 10; d32	tek.m	5,00
2	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d32 * 3,0	tek.m	2,00
3	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d20 * 2,5	tek.m	4,00
4	Daudzslāņu caurules PEX/AL/PEX d16 * 2,25	tek.m	7,00
5	Lodveida ventilis d32; PN16	gab	2,00
6	Lodveida ventilis d15; PN16	gab	3,00
7	Ventilis pāreja uz šļūteni d15	gab	1,00
8	Pretvārsts d15; PN20	gab	1,00
9	Poolflex kondensata izolācija iekšdarbiem dn35x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	8,00
10	Poolflex kondensata izolācija iekšdarbiem dn22x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	4,00
11	Poolflex kondensata izolācija iekšdarbiem dn18x9mm (vai ekvivalents)	tek.m	8,00
12	Ūdens sildītājs "Ariston" V=151 N=1,5 KVt (vai ekvivalents)	gab	1,00
13	Pretkorozijas sastāvs	kg	1,00
14	Fasondaļas un stiprinājumi	k-ts	1,00
	2. KANALIZĀCIJA K1		
15	Kanalizācijas plastmasas caurule dn110 iekšdarbiem	tek.m	15,00
16	Kanalizācijas plastmasas caurule dn50 iekšdarbiem	tek.m	4,00
17	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x110 (90')	gab	4,00
18	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x50 (90')	gab	3,00
19	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn110x50 (45')	gab	2,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
20	Kanalizācijas plastmasas trejgabals dn50x50 (45')	gab	2,00
21	Kanalizācijas plastmasas līkums dn110 (90')	gab	2,00
22	Kanalizācijas plastmasas līkums dn50 (90')	gab	2,00
23	Kanalizācijas plastmasas līkums dn50 (135')	gab	1,00
24	Kanalizācijas plastmasas noslēgtapa dn110	gab	4,00
25	WC pievienojums-līknis PP 90° d110	gab	1,00
26	WC pievienojums-līknis PP 45° d110	gab	1,00
27	Revīzija dn110	gab	1,00
28	Traps ar horizontālu izlaidi dn50	gab	3,00
29	Pudeles sifons ar taisno izlaidi dn50	gab	3,00
30	Gofrēta caurule ar savienojumu dn50 L=0,50m	k-ts	1,00
31	Divplāņu krustgabals dn100x100x100	gab	1,00
	3. SANTEHNISKĀS IEKĀRTAS		
32	WC (IFO) public steel piekaramais sēdpods ar sēdekli (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
33	WC (GEBERIT) sienas skalojuma rāmis (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
34	WC ūdens noskalošana poga	k-ts	2,00
35	(Oras) elektra maisītājs (vai ekvivalents)	k-ts	2,00
36	Nerūsējošā tērauda izlietne ar priekšējo atbalstu.	k-ts	1,00
37	Invalīdu rokturis	k-ts	2,00
38	Sienā iebūvējamā izlietne ar maisītāju	k-ts	2,00
39	Spogulis	k-ts	2,00
40	Ziepju dozators	k-ts	2,00
41	Bērnu pārtinamais galds	k-ts	1,00
42	Šūtene uz spoles 15m, krāns.	k-ts	1,00
43	Aizslēdzams tualetes papīra turētājs no nerūsējošā tērauda.	k-ts	2,00
44	Atkritumu kastes no nerūsējošā tērauda.	k-ts	2,00
45	Atbalsta marga	gab	1,00
46	Drēbju un somu turētājs	gab	6,00

Darbs: Elektroapgādes iekšējie tīkli

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Elektroapgādes iekšējie tīkli.		
1	Sadale v/a SS-1/ skapis met.600*400*200/	gb	1,00
2	Vadības bloks	gb	1,00
3	Barošanas bloks 24V 0,6A SPD 24601 (vai ekvivalents)	gb	1,00
4	Relejs 6A NO 12V ser.44.52 FINDER (vai ekvivalents)	gb	4,00
5	Rozetes relejam ser.95 FINDER (vai ekvivalents)	gb	4,00
6	Spailes 4mm ²	gb	25,00
7	Spailes 2,5mm ²	gb	23,00
8	Zemējuma spaiļe 16/6 mm ² 14gr	gb	1,00
9	Neitrāles spaiļe 10/6 mm ² 14gr	gb	1,00
10	Jaudas slēdzis 32A ABB (vai ekvivalents)	gb	1,00
11	Automātslēdzis C13A 2P 30mA Moeller (vai ekvivalents)	gb	2,00
12	Automātslēdzis C10A 2P 30mA Moeller (vai ekvivalents)	gb	2,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
13	Automātslēdzis C10A ABB (vai ekvivalents)	gb	3,00
14	Automātslēdzis B10A ABB (vai ekvivalents)	gb	3,00
15	Automātslēdzis B6A	gb	2,00
16	Hermetizācijas materiāli	gb	1,00
17	Kabelis NYY 3x1,5	tek.m	10,00
18	Kabelis NYM 3x2,5	tek.m	60,00
19	Kabelis NYM 3x1,5	tek.m	60,00
20	Kabelis NYM 4x1,5	tek.m	20,00
21	Kabelis NYM 2x1,5	tek.m	80,00
22	Kabelis NYM 2x1,0	tek.m	30,00
23	Kabelis YStY 7x1,0	tek.m	15,00
24	Kabelis KLMA 4x0,8	tek.m	15,00
25	Kabelis KLMA 2x0,8	tek.m	16,00
26	Plastmasas caurule d-22mm	tek.m	30,00
27	Montāžas kārba	gb	3,00
28	Nozarkārba ar 10 spailēm, N un PE kopnēm	gb	2,00
29	1-polu slēdzis	gb	2,00
30	Kustības detektors LS-80	gb	2,00
31	Fotorezistors FP-765	gb	2,00
32	Iebūv. lumin. gaismeklis OMS 2x18 IP-44 (vai ekvivalents)	gb	3,00
33	Virš liekamais. lumin. gaismeklis OMS 2x18 IP-44 (vai ekvivalents)	gb	3,00
34	Iebūv. gaismeklis IP-54 CREE LED 6W 12V DC (vai ekvivalents)	gb	12,00
35	Barošanas bloks 230V/DC12 VIP-65 W-LED 18W (vai ekvivalents)	gb	4,00
36	Sienas rozete 230V 16A z/a IP-44 (vai ekvivalents)	gb	2,00
37	Sirēna 12V 58-667E (vai ekvivalents)	gb	2,00
38	Apg. fotorelejs ar fotoelementi uz DIN sliedi AZ-B	gb	1,00
39	Klātenes detektors ar sensori ARGUS (vai ekvivalents)	gb	2,00
40	Automātisks roku žāvētājs	gb	2,00
41	Apkures vadības bloks PULSER-M	gb	2,00
42	Termodevējs TG-K330	gb	2,00
43	Termodevējs PT-100 FK222	gb	1,00
44	Komunikators GSM-151	gb	1,00
45	Akumulators 12 VLC-R1 21 R3PG 1,3 Ah /95,5x47x50/	gb	1,00
46	Stiprinājuma materiāli	kompl.	1,00
47	Savienojuma kārba	gb	1,00
48	Caurules gala slēdzis	gb	3,00

Darbs: Apkure un vēdināšana

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Apkure un vēdināšana..		
1	Kalorīfers MBE-125/12B (1200W) (vai ekvivalents)	gab.	2,00
2	Kanāla ventilators TD 350/125 SILENT (vai ekvivalents)	gab.	2,00
3	Gaisa filtrs MFL-125 (vai ekvivalents)	gab.	2,00
4	Difuzors Elegant AT-125 (vai ekvivalents)	gab.	4,00

Nr.p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
5	Cinkots vītais gaisa vads SR 0125-3	tek.m	2,20
6	Līkums A NVP 125/90°	gab.	4,00
7	Gaisa vadu pretuguns izolācija (EI60)	tek.m	2,20
8	Gaisa apkures iekārtu pretuguns izolācija (EI60)	m2	1,40
9	Materiāli siltumizolācijas montāžai /Wired Mat 100/ (vai ekvivalents)	kompl.	1,00
10	Elektroniskais radiators ar iebūvētu termostatu 800W	gab.	1,00
11	Cinkots vītais gaisa vads SR 0100-3	tek.m	10,80
12	Līkums A NVP 100/90°	gab.	3,00
13	Kanāla ventilators TD 160/100 N SILENT (vai ekvivalents)	gab.	3,00
14	Atpakaļgaitas vārsts MCA-250 (vai ekvivalents)	gab.	3,00
15	Nosūces difuzors, metāla, ar gredzenu BOC-100 (vai ekvivalents)	gab.	3,00
16	Gaisa izplūdes āra reste MR100 (vai ekvivalents)	kompl.	3,00
17	Gaisa pieplūdes reste, iebūvējama loga rāmi EHA 22-50 ar akustisko aizsegu A-EHA (vai ekvivalents)	kompl.	3,00

Piezīmes:

- Projekts iesniegts izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē (sabiedriskās tualetes ēka ir identiski vienāda ar Nordeķa parka ēku).
 - Būvdarbu veicējam objekts jānodod ekspluatācijā Rīgas pilsētas būvvaldē, pēc tam, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis ārējo tīklu pieslēgumu izbūvi.
- Veicamo būvdarbu izpildi uzraudzīs Pasūtītāja izvēlēts Būvuzraugs.**

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Direktors _____
A.Aļeksejenko

Valdes loceklis _____
A.Blažko

Z.V.

Z.V.