

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-22-110-lī

Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu

Dokumenta parakstīšanas datums

*ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums
(28.03.2022.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr. RD-22-112-p “Par E.Pelša atvaļinājumu”, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, juridiskā adrese: Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija, reģistrācijas Nr. 50003510331, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12, rezultātiem un 2019. gada 28. augusta Vispārīgo vienošanos Nr. DMV-19-238-lī un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu **Nr. 29**, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu:

- 1.1.1. Rīga, Bauskas iela 53, dzīvoklis 7
- 1.1.2. Rīga, Bāriņu iela 1A, dzīvoklis 37
- 1.1.3. Rīga, Bruknas iela 8, dzīvoklis 183
- 1.1.4. Rīga, Dižozolu iela 25, dzīvoklis 40
- 1.1.5. Rīga, Ēbelmuižas iela 24, dzīvoklis 26
- 1.1.6. Rīga, Kartupeļu iela 50, dzīvoklis 1
- 1.1.7. Rīga, Līvciena iela 29, dzīvoklis 2
- 1.1.8. Rīga, Mārupes iela 21, dzīvoklis 12
- 1.1.9. Rīga, Mārupes iela 23, dzīvoklis 65
- 1.1.10. Rīga, Ozolciema iela 32, k-1, dzīvoklis 33
- 1.1.11. Rīga, Ozolciema iela 54, dzīvoklis 50
- 1.1.12. Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 15
- 1.1.13. Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 32
- 1.1.14. Rīga, Stērstu iela 5, dzīvoklis 6
- 1.1.15. Rīga, Zalves iela 46, dzīvoklis 28
- 1.1.16. Rīga, Zaļenieku iela 22, dzīvoklis 16
- 1.1.17. Rīga, Zemaišu iela 1, k-5, dzīvoklis 12
- 1.1.18. Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 20
- 1.1.19. Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 24
- 1.1.20. Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 35
- 1.1.21. Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 36
- 1.1.22. Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 41

atjaunošanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 “Piedāvājuma forma”;
- pielikumu Nr.4 “Būvniecības koptāme 1.29”;

- pielikumu Nr.5 “Kopsavilkuma aprēķins 1.29 ”
- pielikumu Nr.6 “Lokālā tāme Nr.1.29.1”;
- pielikumu Nr.7 “Lokālā tāme Nr.1.29.2”;
- pielikumu Nr.8 “Lokālā tāme Nr.1.29.3”;
- pielikumu Nr.9 “Lokālā tāme Nr.1.29.4”;
- pielikumu Nr.10 “Lokālā tāme Nr.1.29.5”;
- pielikumu Nr.11 “Lokālā tāme Nr.1.29.6”;
- pielikumu Nr.12 “Lokālā tāme Nr.1.29.7”;
- pielikumu Nr.13 “Lokālā tāme Nr.1.29.8”;
- pielikumu Nr.14 “Lokālā tāme Nr.1.29.9”;
- pielikumu Nr.15 “Lokālā tāme Nr.1.29.10”;
- pielikumu Nr.16 “Lokālā tāme Nr.1.29.11”;
- pielikumu Nr.17 “Lokālā tāme Nr.1.29.12”;
- pielikumu Nr.18 “Lokālā tāme Nr.1.29.13”;
- pielikumu Nr.19 “Lokālā tāme Nr.1.29.14”;
- pielikumu Nr.20 “Lokālā tāme Nr.1.29.15”;
- pielikumu Nr.21 “Lokālā tāme Nr.1.29.16”;
- pielikumu Nr.22 “Lokālā tāme Nr.1.29.17”;
- pielikumu Nr.23 “Lokālā tāme Nr.1.29.18”;
- pielikumu Nr.24 “Lokālā tāme Nr.1.29.19”;
- pielikumu Nr.25 “Lokālā tāme Nr.1.29.20”;
- pielikumu Nr.26 “Lokālā tāme Nr.1.29.21”;
- pielikumu Nr.27 “Lokālā tāme Nr.1.29.22”;
- pielikumu Nr. 28 “Tehniskā specifikācija”,

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinājošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu;

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar Objektā apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no Objektā ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim norēķināties ar Objektā apsaimniekotāju par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu kārtībā, būvmateriālu un Darba vietas apsardzi;

2.1.3. pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamo māju apsaimniekotājiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.1.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;

2.1.5. Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.1.6. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.1.7. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un būviekārtas līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecinātos dokumentus visiem izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. Izpildītājam nav tiesību Darba izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto kvalitāti apliecināto dokumentu;

2.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.1.9. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.1.10. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.1.11. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā;

2.1.12. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.1.13. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai;

2.1.14. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

2.2. Izpildītājam Objekts ir jānodod Pasūtītājam atbilstošā komplektācijā un izīrēšanai derīgi. Par izīrēšanai derīgu šī līguma izpratnē tiek uzskatīts dzīvoklis, kuram ir nodrošināta aukstā ūdens un kanalizācijas apgāde un apkure.

2.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Objekta iekšējās elektroinstalācijas atjaunošanas darbus, pēc kuru pabeigšanas saskaņā ar šī līguma pielikumiem sastādīt dzīvokļu pieslēgšanas skici, norādot precīzu elektroenerģijas ierīces (verificēta elektroenerģijas skaitītāja) uzstādīšanas vietu. Dzīvokļa elektroenerģijas pieslēguma skice jānosaka ar Objekta apsaimniekotāju un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim jānodod Pasūtītājam.

2.4. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.4.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.4.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.4.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.4.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.5. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.2. Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, noformēt salīdzināšanas aktu, tāmi par izmaiņām un noslēgt papildu vienošanos, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja:

3.2.1. tiek veiktas atbilstošas Darba veida vai apjoma izmaiņas līgumcenas ietvaros vai kopējās līgumcenas izmaiņas piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros;

3.2.2. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, Darbam izmanto iekārtas, būvkonstrukcijas vai materiālus, kuri atšķiras no šī līguma pielikumos (tāmēs) uzrādītajiem un faktiski pielietoto būvkonstrukciju, materiālu un iekārtu izmaksas atšķiras no tāmēs paredzētajām izmaksām;

3.2.3. Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmo būvdarbu apjoms vai veids faktiski ir mazāks vai lielāks par šī līguma tāmēs noteikto apjomu.

3.3. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo līgumu, iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, veikšanas) rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkurus papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo un vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos (veikt šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas un Darba izpildes termiņu izmaiņām un šāda vienošanās ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

3.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

3.6.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

3.6.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts eksperts, un/vai nepilda šī līguma 2.1. apakšpunkta prasības;

3.6.3. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;

3.6.4. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

3.6.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

3.6.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš;

3.6.7. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās garantijas;

3.6.8. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.

3.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 3.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 3.6.punktu.

3.8. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu ar Darba pieņemšanas aktu.

3.9. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

3.10. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu.

3.11. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības un garantijas laikā.

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3.12. Šī līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā, šajā līgumā un 2019.gada 28.augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā kārtībā.

3.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

3.13.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;

3.13.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu;

3.13.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinājošus dokumentus;

3.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

3.14.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;

3.14.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

3.15. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēja piesaiste un/ vai nomaiņa tiek veikta ievērojot Publikā iepirkuma likuma nosacījumus un 2019. gada 28. augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā kārtībā.

4. Samaksa un norēķinu kārtība

4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **236790.39 EUR** (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit *euro* un 39 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **49725.98 EUR** (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci *euro* un 98 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:

4.2.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) daba dienas pirms katra Objekta nodošanas, iesniegt Pasūtītājam katra Objekta segto darba aktus, formu Nr. 2 (izstrādā saskaņā ar normatīvos aktos noteiktajām prasībām), apkopojumu, katra Objekta izpildshēmas, uzstādīto tehnisko iekārtu pārbaudes protokolus un ekspluatācijas noteikumus.

4.2.2. Pasūtītājs Darbu pieņemšanai ar rīkojumu izveido Darbu pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darbu pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 9.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.

4.2.3. Darba pieņemšanas aktu Izpildītājs sastāda saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 2, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2.4. Darba pieņemšanas aktu par Objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju);

4.2.5. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes Objektā pilnā apjomā un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.6. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit)

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par katra Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3. apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja;

4.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

4.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

4.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

4.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

4.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

4.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

4.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

4.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4.3.8. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā.

5. Līguma izpildes termiņš

5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē (nosūtot e-pastu uz 9.2. apakšpunktā norādīto Izpildītāja e-pastu) Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru.

5.2. Darba izpildes termiņa iekļauts visu būvdarbu veikšanas termiņš līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

5.3. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam.

5.4. Norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas.

5.5. Darba izpildes termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no Izpildītāja 0,1 % apmērā no šī līguma līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

5.7. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

6. Darbu kvalitātes garantijas

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas pilnu **60 (sešdesmit) mēnešu** garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu par Objektu.

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu.

6.3. Šī līguma 6.1. apakšpunktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar atklātā konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12) nolikuma 8.1. apakšpunktu un pielikumu Nr. 9.

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.5. Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3. apakšpunkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN.

6.6. Ja Pasūtītāja izveidotā Darba pieņemšanas komisija Objektā konstatē defektus, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts, kas ir šī līguma pielikums Nr. 1 un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Vispārīgie noteikumi

8.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

8.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

8.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

8.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

8.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

8.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

8.8. Šis līgums sastādīts latviešu valodā **uz 9 (deviņām) lapām**. Šis līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. **Šī līguma pielikumi no Nr. 3 līdz Nr. 27 šim līgumam ir pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.** Abpusēji elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.

9. Citi noteikumi

9.1. Pasūtītājs par pārstāvjiem šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko:

9.1.1. **Jautājumos par būvniecības procesu:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkuma sektora tāmētāju – ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 67105088, 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv);

9.1.2. **Citos jautājumos:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieri **Oļegu Čubarovu** (tālrunis: 67105261, e-pasts: olegs.cubarovs@riga.lv).

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „BMS Tehnoloģija” **Andreju Blažko** (tālrunis: 67505021; fakss: 67505021; e-pasta adrese: info@tehnologija.lv).

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67012453
e-pasts: dmy@riga.lv

IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”
Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis 67505022
e-pasts: info@tehnologija.lv
Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

PVN reģ.Nr.: LV50003510331

Norēķinu konts Nr.: DK6189000093407425

Banka: BANKING CIRCLE DENMARK

SWIFT: SXPYDKKK

Direktora p.i. K. Namniece*

Valdes loceklis A. Blažko*

_____, 202_. gada ____.

Defektu akts

Objekta adrese: _____

Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2020. gada ____ rīkojumu Nr. DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas loceklis:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____.

Izpildītāja pārstāvis: Vārds Uzvārds - _____

Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 2020.gada ____.

Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Defekta apraksts	Piezīmes

Defektu akts sastādīts divos eksemplāros uz ____ lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds, Uzvārds

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

Apstiprinu:Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
direktors_____ **Vārds Uzvārds**

202_. gada ____.

PIEŅEMŠANAS AKTS

_____, 202_. gada ____.

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201_.gada ____ rīkojumu Nr.DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Komisijas locekļi:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV-_____, reģ.
Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20____. gada ____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____-____-lī, paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir **EUR** _____ (_____ euro un ____ centi).

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir ____ (____) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu.

Komisija slēdziens: atzīt Pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese) veiktos atjaunošanas darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIEŅĒMA:

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds Uzvārds

BŪVUZRAUGS:

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”**Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12****Piedāvājums Nr.29****I DARBU IZPILDES LAIKS (Nr.29)**

1. Paredzamais līguma izpildes laiks:

1.1. Minimālais līguma izpildes laiks - 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai;

1.2. Maksimālais līguma izpildes laiks - 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.

II DARBU GARANTĪJAS LAIKS (Nr.29)

3. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

3.1. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

3.2. Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

III TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.29)**Objekts: Rīga, Bauskas iela 53, dzīvoklis 7****Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”****Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Andra Krūmiņa, tālr.29256647**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā.	m ²	2.4
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.5
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.2
4	6	Balkona, sanmezglā un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	6
5		Iebūvēto sienas skapju un nojaukšana virtuvē (bez m2).	kpl.	1
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
7	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.	m ²	10.2
8		Nojaukt balkona margu apdari	vieta	1
9	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	44
10	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
11	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
12	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
14	18	Krāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	4
15	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
16	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
17	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
18	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
19	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.2
20	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
21	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolīem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.6
22	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
23		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
24		Balkona grīdas seguma un izlīdzinošās pamatnes kārtas atjaunošana.	m ²	2
25	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .	m ²	40.3
26	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	34.8
27	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.5
28		Durvju stiklojuma atjaunošana.	m ²	2.2
29		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	2
30		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
31		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
32		Mainīt apmales	m	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
33	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
34	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	16
35	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
36	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.	m	12
37	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
38	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
39	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm .	kpl.	1
40	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
42	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
42	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
43		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
44	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
45	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	2
46	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
47	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	48
48	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
49	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
50	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
51	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
52		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
53		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
54		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
55	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	173
56	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	130
57		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17
58	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	8
59	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	44
60	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	44
61	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	44
62	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	13
63	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	13
64	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	13
65		Logu virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	2
66		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.4
67	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	11.7
68	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
69	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	12.2
70	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	109
		Apkures sistēmas		
71	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
73	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
75	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
76		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
77	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	7.2
78	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	7.2
79	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
80	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
81	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	7.2
82	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	44

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
92	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
93	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
95	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Bāriņu iela 1A, dzīvoklis 37

Apsaimniekotājs: Biedrība "Bāriņu 1a"

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr. 67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	1.9
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	20.6
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.5
4	6	Ārduvju un patvaļīgi no gaitēņa puses iebūvēto skapja durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu (tās saglabājot) demontāža.	m ²	6.3
5	7	Patvaļīgi istabā skapja durvju vietā iebūvētas starpsienas nojaukšana	m ²	4.2
6		Demontēt iebūvēto sienas skapi istabas nišā, mēbeles virtuvē un vannas istabā un gaitenī antresolu.	kpl.	7
7	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7.5
8	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.	m ²	13.2
9	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	31
10	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
11	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
12	16	Dušu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
14	18	Krāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
15	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
16	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	12
17	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
18	22	Gāzes pavadņa demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
Būvdarbi				
19	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	3.8
20	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	1.9
21	30	Gaitenī patvaļīgi iebūvēto sienas skapja durvju vietā metāla statņu starpsiena 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli iebūvē.	m ²	4.3
22	31	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā	m ²	4.3
23	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	4.6
24		Esošo demontēto skapja durvju bloka koka konstrukcijā ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža no istabas puses.	kpl.	1
25	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
26		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m2	1.9
27	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	17.5
28	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	3.1
		Ūdensvads un kanalizācija		
29		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
33	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
35	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
36	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
37	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
38	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
39	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34
44	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
49		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
50		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
51	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	94
52	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	30
53		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17
54	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	3
55	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
56	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	23
57	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	23
58	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	23
59	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	17
60	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	17
61	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	17
62		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	14.9
63	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.9
64	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
65	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	12.1
66	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	59
		Virtuves iekārtas		
68		Gāzes pavarda ar 2 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
69		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
70	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.8
71	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.8
72	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
73	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
74	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.8
75	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	22.5
86	99	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Bruknas iela 8, dzīvoklis 183

Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr. 67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un lamināta grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	44.6
2	5	Lodžijas logu bloku ar logsoliem, aplodu un patvaļīgi iebūvētiem loga rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	10.8
3	6	Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.8
4		Durvju aplodu starpsienā demontāža	gb.	2
5		Iebūvēto skapju nojaukšana lodžijā.	kpl.	1
6	11	Apmetuma un saplākšņa nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	8
7	16	Patvaļīgi iebūvētās dušas kabīnes ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	10
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	7
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
12	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža gaitenī un istabā Nr. 4	m ²	7.8
13	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	7.4
14	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
15		Gatavu vannas istabas durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
16	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu un pamatnes sakārtošanu gaitenī un istabā Nr.2	m ²	28.5
17	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.4
		Ūdensvads un kanalizācija		
19	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
20	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	11
21	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
22	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
23	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
24	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25		Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija	kpl.	1
26	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm	kpl.	1
27	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
28	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	6
20		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	22
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	7
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	12
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	7
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	209
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārtīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	105
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	10
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	8
45		Starpsienu apdares ar sausā apmetuma ģipškartona plāksnēm atjaunošana un šuvju apdare	m ²	13.00
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	60
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	60
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	60
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	26
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	26
51	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	26
52	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijās.	m ²	5.2
53		Grīdlīstes atjaunošana un krāsošana	m ²	14
54	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	2.1
55	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
56	82	Tas pats vannas istabā atjaunot	m ²	1.8
57	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	139
58	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	21
59		Atjaunot tualetē glazētu keramikas plātnīšu apdari	gb.	4
60		Logu bloku mazgāšana	m ²	4.2
62		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
63	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
64	86	C/apkures sildķermeņu demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
65	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	4
66	89	Termoregulatora montāža	gb.	4
		Virtuves iekārtas		
67	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.5
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.5
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	59.9
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
88	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainībai	kompl	1
86	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainībai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dižozolu iela 25, dzīvoklis 40

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, Māris Auziņš, tālr.26354824

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.6
2	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.6
3	6	Lodžijas, vannas istabas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.7
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	3
5	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
6	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
7	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	11
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
12	22	Gāzes pavarņa demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
13	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolīem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.4
14	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
15		Gatavu vannas istabas durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
16		Lodžijas grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	3
17	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .	m ²	26
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	19.6
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.1
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	2
21		Ūdensvads un kanalizācija		
22		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	12

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	6
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
30	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
31		Esošas vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, atjaunojot noteci un pārteci.	kpl.	1
32	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
33	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
34	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru atjaunošana- montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
35	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
36	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējama slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
38	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
43		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu	m	8
44		Apdares darbi		
45	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	132
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	70
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
49	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	34
50	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	34
51	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	34
52	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	24
53	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	24
54	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	24
55		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	11.4
56	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
57	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2.5 m x1,5 m)	m2	3.8
58	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	13.1
59	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m2	81
60	85	Keramikas plātnīšu lodžijas ārējas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	9.2
62		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Apkures sistēmas		
63	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	3
64	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
65	88	Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
66	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
67	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.8
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.8
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.8
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	32.8
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
88	99	Apkures stāvvalu atslēgšana	gab.	2
89	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
86	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Ēbelmuižas iela 24, dzīvoklis 26

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, Māris Auziņš, tālr.26354824

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	46.1
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.7
3	6	Lodžijas durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	1.8
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	54
6	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
7	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
8	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	11
9	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6
10	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
11	22	Gāzes pavadu demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
12	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, ar siltumcaurlaidības koeficientu 0,87 W/m ² K, gaisa pieplūdes vārstiem atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.5
13	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	37.7
14	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.2
15		Durvju vārtņu remonts uz vietas	vērtne	2
16		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
17		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
18		Mainīt apmales	m	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
19		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
20	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	14
21	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
22	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
23	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
24	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
25	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
26		Esošās vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
27	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
28	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
29	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
30	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
31	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
32	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	58
33	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
34	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
35	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
36	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
37		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
38		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
39		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	10
		Apdares darbi		
40	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	204
41	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	115
42		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
43	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
44	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	53
45	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	53
46	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	53
47	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	34
48	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	34
49	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	34
50	80	Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3
51		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	22.4
52	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.8
53	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvušanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
54	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	13.1
55	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	122
56		Grīdas seguma uzkopšana	m ²	4
57		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Apkures sistēmas		
58		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
59	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
60	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
61	88	Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
62	89	Termoregulatora montāža	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
63		Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija - montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
64		Javas sagatavošana objektā	m ³	1.1
65	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.1
66	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.1
67	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
68	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
69	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.1
79	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
82	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainī	kompl	1
80	105	Centrāl apkures sildķermeņu nomainī, shēmu sagatavošanu apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
81	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Kartupeļu iela 50, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Andra Krūmiņa, tālr.29256647

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.5
2	6	Ārduvju un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	4
4	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	41
5	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
6	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
7	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
8	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
9	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	9
10	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
11	22	Gāzes pavarda un ūdens sildītāja demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	2
Būvdarbi				
12	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
13		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
14		Parketa grīdas seguma slīpēšana un vaskošana.	m ²	11.2
15	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	26.5
15	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	20
17	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.5
18		Loga bloka remonts ar hermetizāciju uz vietas un apdare.	kpl.	1
19		Loga piederumu revīzija.	kpl.	1
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
21		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
22		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
23		Mainīt apmales	m	6
Ūdensvads un kanalizācija				
24	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža	m	18
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.	m	12
28		Esošas tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
29	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30		Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm .	kpl.	1
32	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
33	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
34	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
35	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
36	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	44
38	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
43		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
44		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
47	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	178
48	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	85
49		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	16
50	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	42
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	42
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	42
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	12
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	12
56	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	12
57		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.9
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	10.8
59	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m2	5.3
60	82	Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m	m2	9.6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
61	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m2	114
62	85	Keramikas plātnišu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	7
63		Logu bloku mazgāšana	m2	9
65		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
67		Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.2
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.2
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.2
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	41.9
84	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija (ir jau demontēts ar malku kurināts pavārds ar sildmūri).	kpl.	1
85	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Līvciema iela 29, dzīvoklis 2

Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kabinetā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr. 67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	3.8
2	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	43.4
3		Loga virsgaismas rāmju demontāža 1stābā Nr.6	m2	4.8
4		Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	10.6
5	6	Bīdāmu durvju bloku ar vērtņēm demontāža istabā Nr.6	m ²	3.3
6		Iebūvētā skapja nojaukšana virtuvē zem izlietnes.	kpl.	1
7	9	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana	m ²	8
8	10	Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām	m ²	20
9	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	14
10	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m2	16
11	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	54
12	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
13	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
14	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
15	17	Trapu demontāža	gb.	1
16	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
17	19	Ūdensvada un vietējās centrālās apkures cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	58

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
18	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
19	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
20		Čuguna apkures katlu demontāža un atvienošana no cauruļvada un dūmkanāla aizmūrējot atvērumu sienā.	kpl.	2
		Būvdarbi		
21	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	5.6
22	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	3.8
23	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	10.6
24	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
25		Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana .	m ²	43.4
26		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	3.8
27	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15mm .	m ²	43.4
28	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	36.7
41	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.7
42		Durvju vērtņēm stiklojuma nomaiņa	m ²	3.2
43		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	4
44		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
45		Durvju atslēgu maiņa	gb.	4
46		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
47		Mainīt apmales	m	11
48		P0diņu pavārda remonts.	kpl.	1
49		Priekškurtuves skārda piesišana	gb.	1
50	42	Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana	m	18
		Ūdensvads un kanalizācija		
51		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
52	43	Ūdensvada un vietējās centrālās apkures cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	62
53	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.65
54	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
55	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
56	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
57	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
58	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
59	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
60	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
61	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
62	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
63	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
64	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
65	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	58
66	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
67	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
68	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
69	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
70		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
71		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
72		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
73	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	181
74	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	95
75	66	Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.	m ²	8
76	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.	m ²	25
77	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	9
78	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
79	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
80	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48
81	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	19
82	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	19
83	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	19
84		Durvju bloka un sienas skapja krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.9
85	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	10.5
86	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2 m x1,5 m)	m ²	3
87	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	16
88	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	124
89	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	3
		Apkures sistēmas		
90		Vietējās centrālāpkures un siltā ūdens apgādes čuguna 3 sekciju katla Vindurs U-22 ar piederumiem un pievienojumiem montāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
91		Katla apsaite ar izplešanās trauka V=8L, cirkulācijas sūkņa, boileru, ūdens filtra, termometru, manometru, drošības un četrķermeņu vārsta montāža un regulēšana	kpl.	1
92	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem sanmezglā un atjaunošana parējās dzīvokļa telpās	kpl.	5
93	88	Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
94	89	Termoregulatora montāža	gb.	5
		Pārējie darbi		
95		Javas sagatavošana objektā	m ³	1.3
96	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	8.7
97	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	8.7
98	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	3
99	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
100	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	8.7
101	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	47.2
111	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
113	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
112	106	Renovējamo inženiertehnisko komunikāciju shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mārupes iela 21, dzīvoklis 12

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, t.20224048.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.5
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.8
3	6	Ārdurvju un sanmezglā bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.1
4	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
5	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
6	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
7	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
8	17	Trapu demontāža	gb.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	19
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	11
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.2
15	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.8
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
19		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.5
20	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	25.8
21	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	18.4
22	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.4
23		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	3
24		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
25		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
26		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	22
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.3
30	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
31	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
34	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150 cm)	kpl.	1
35	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
36	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
37	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
38	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
39	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
40	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
41	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	33
42	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
43	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
44	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
45	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
46		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
47		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
48		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
49	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	97
50	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	48
51		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	19
52	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
53	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	29
54	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	29
55	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	29
56	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	13
57	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	13
58	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	13
59	80	Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	0.4
60		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.2
61	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.2
62	82	Sienu un starpsieniu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (m x3,5 m)	m ²	5.3
63	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	13
64	83	Sienu un starpsieniu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	67
		Centrālā apkure		
65	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
67	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsi montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.2
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.2
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.2
74		Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	28.7
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Objekts: Rīga, Mārupes iela 23, dzīvoklis 65

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, t.20224048.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.2
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.6
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	8.1
4		Iebūvēto mēbeļu nojaukšana	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
12	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
13	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.6
14	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.9
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas resfītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
17	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	19.5
18	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.7
		Ūdensvads un kanalizācija		
19	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
20	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
21	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
22	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
23	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
24		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija	kpl.	1
25		Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija.	kpl.	1
26	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
27	51	Vannas, metāla emaljētas ar aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	111
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	35
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	6
44	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	29
45	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	29
46	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	29
47	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	6
48	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	6
49	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	6
50	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.7
51	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m2	5.3
52	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	71
53	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	14
55		Santehnisko piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Apkures sistēmas		
56		C/apkures sildķermeņu ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem revīzija.	kpl.	2
57	88	Dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
58	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	2
		Virtuves iekārtas		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
59	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
60		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
61	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.5
62	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.5
63	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
64	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
65	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.5
66	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	28.8
76	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
78	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Ozolciema iela 32, k-1, dzīvoklis 33

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Māris Auziņš, tālr.26354824

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.3
2	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4
3	6	Lodžijas durvju bloka ar apmalēm, vērtņēm un virtuves durvju aplodas demontāža	m ²	3.7
4		Iebūvēto antresola un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	3
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un vannas istabā.	m ²	9.3
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	5
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	5
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolīem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	5.8
17	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža virtuvei.	m ²	1.9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
18		Gatavu sienas skapja durvju bloka { 3,4 m2 } ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža gaitenī saskaņā ar inventarizācijas plānu.	kpl.	1
19		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m2	28.8
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	19.1
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.2
22		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	6
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	5
26	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
30		Esošas vannas, metāla emaljētas revīzija un montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisķiem piederumiem	gb.	7
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	8
37	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
42		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
43		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
44	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	153

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	70
46		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	19
47	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
48	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	33
49	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	33
50	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	33
51	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	23
52	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	23
53	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	23
54		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	16.5
55	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.5
56	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
57	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	13.1
58	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	88
59		Santehnisķo piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Apkures sistēmas		
60	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
61	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	3
62	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
63	88	Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
64	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
65	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
66		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
67	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	5.4
68	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	5.4
69	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
70	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
71	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	5.4
72	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	32.7
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
85	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainīai	kompl	1
84	105	Centrāl apkures sildķermeņu nomainīai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Ozolciema iela 54, dzīvoklis 50

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Māris Auziņš, tālr.26354824

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
---------	------	----------------------------	------------	----------

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	36.1
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.6
3	6	Lodžijas un ārdurvju bloku un virtuves durvju aplodas ar apmalēm demontāža.	m ²	6.4
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	8
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.	m	48
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	10
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		
12	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.7
13	34	Gatavu virtuves iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	1.9
14	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
15		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	40.2
16	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	23.4
17	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.7
18		Durvju stiklojuma atjaunošana.	m ²	0.8
19		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
20		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
		Ūdensvads un kanalizācija		
21		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
22	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	10
23	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
24	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
25	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
28	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
29		Vannai pārteces atjaunošana	kpl.	1
30	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
31	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
32	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
33	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
34	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
Elektroinstalācija				
35	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	52
36	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
37	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
38	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
39	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
40		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
41	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
42		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
43		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
Apdares darbi				
44	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	172
45	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	135
46		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
47	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	9
48	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	44
49	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	44
50	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	44
51	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	40
52	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	40
53	79	Gludu sienu, starpsieniu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	40
54		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	9.3
55	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	2.4
56	82	Sieniu un starpsieniu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
57		Tas pats sanmezglā atjaunot	gb.	10
58	83	Sieniu un starpsieniu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	89
59	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	11
61		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
Apkures sistēmas				
62		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
63	86	C/apkures sildķermeņu demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	2
64	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
65	89	Termoregulatora montāža	gb.	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Pārējie darbi		
66		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
67	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.5
68	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.5
69	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
70	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
71	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.5
72	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	43.5
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
85	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainīai	kompl	1
83	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainīai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
84	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 15

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Sanitas Galiņas, tālr.Nr. 22020067

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	40.1
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.8
3	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.2
4		Iebūvētā skapja zem izlietnes virtuvē demontāža.	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	1.2
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	11
9	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	17
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	9
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	4.8
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm .	m ²	40.1
19	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	34.3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
20	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.8
21		Loga roktura maiņa	kpl.	1
22		Durvja stiklojuma atjaunošana	m ²	0.7
23		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
24		Durvju atslēgu maiņa	kpl.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		
25		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	kpl.	2
26	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasodaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
27	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
28	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
29		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēd poda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	50	Vannai aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
38	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	52
39	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
40	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
41	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
42	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
43		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
44		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
45		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
46	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	176
47	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	90
48		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	16
49	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
50	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	43
51	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	43

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
52	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	43
53	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	13
54	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	13
55	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	13
56		Virsgaismas bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.6
57		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.6
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.9
59	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m ²	3.8
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	12.3
61	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	106
62		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
63	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
64	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.8
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.8
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.8
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	42.5
74	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
75	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 32

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Sanitas Galiņas, tālr.Nr. 22020067

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.3
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	39.7
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.4
4	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
5		Iebūvēto skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu	kpl.	3
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	43
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	17	Trapu demontāža	gb.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	9
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.3
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu) pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.4
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.3
22	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	34
23	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.7
24		Atjaunot stiklojumu iekšdurvīm	m ²	2
25		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
26		Durvju atslēgu maiņa	gb.	4
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
31	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	11
32	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
34	50	Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
35	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
36	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
37	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
38	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
39	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
40	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei..	kpl.	1
		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
41	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	46
42	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
43	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
44	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
45	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
46		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
47		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
48		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
49	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	163
50	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	85
51		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	17
52	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
53	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	42
54	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	42
55	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	42
56	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelešana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	18
57	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	18
58	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	18
59		Loga virsgaismas sanmezglā krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.5
60		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.3
61	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	12.6
62	82	Sienas virsmu apdare ar gaišām glazētām keramikas flīzēm virtuvē h= 1,5 m augstumā l= 3 m un sanmezglā h=2,1 m	m ²	16.5
63	83	Sieniu un starpsieniu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	103
		Apkures sistēmas		
64	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
65	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
67	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
69		Sanmezgla durvju apakšdaļā iestrādāt ventilācijas resfītes.	gb.	1
70	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	6.3
71	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	6.3
72	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
73	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
74	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.3
75	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	42
85	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Stērstu iela 5, dzīvoklis 6

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie **Māris Auziņš**, tālr.26354824.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.1
2	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	36.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.7
4	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.2
5		Patvaļīgi iebūvētā sienas skapja nojaukšana virtuvē.	kpl.	1
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
7	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.	m2	14.3
8	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	39
9	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
10	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
11	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
12	17	Trapu demontāža	gb.	1
13	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
14	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
15	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	9
16	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
17		Gāzes pavarda ar balonu demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
18	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	3.8
19	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.1
20	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.7
21		Gatavu iekšdurvju vērtņi koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari esošā aplodā starp gaiteni un istabu Nr. 1	kpl.	1
22	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
23	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm virtuvē un gaitenēs.	m ²	13.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
24	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m2	29.4
25	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	7.5
26		Virtuves durvju stiklojuma atjaunošana.	m2	0.6
27		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
28		Durvju atslēgu maiņa	gb.	4
		Ūdensvads un kanalizācija		
29	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	20
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
33	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
35	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
36	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm	kpl.	1
37	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
38	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
39	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	44
44	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Ūgunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
49	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
50		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
51		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
52	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	173
53	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	85
54		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
55	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	8
56	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	39
57	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	39
58	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	39
59	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	13
60	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	13
61	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	13
62		Loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu starp virtuvi un sanmezglu.	m ²	1.7
63		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	11.4
64	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	15.3
65	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2 m x1,5 m)	m ²	3
66	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	14.1
67	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	126
		Apkures sistēmas		
68		Dvieļu žāvētāja atjaunošana.	kpl.	1
		Pārējie darbi		
70		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
71	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.6
72	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.6
73	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
74	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
75	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.6
76	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	39
86	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Zalves iela 46, dzīvoklis 28

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Zalves ielā 46, pie sētnieka, tālr.26385458.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	24.3
2	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
3	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
5	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
6	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
7	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	16.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
8	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	7.8
9		Logu bloku revīzija uz vietas	kpl.	2
10		Loga piederumu revīzija	kpl.	2
11		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	3
12		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
13		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
14		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
15	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	7
16	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
17	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	4
18		Esošās izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
19		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
20	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
21		Dušas revīzija.	kpl.	1
22	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
23		Vannas ar aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
24	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
25	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	2
26	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
27	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
28	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
29		Iekšējā elektrotehniskā aprīkojuma un kabeļu renovācija.	kpl.	1
30		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
31		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
32		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
33	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	122
34	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	65
35		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	16
36	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
37	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	28
38	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	28
39	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	28
40	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	84

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
41	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	84
42	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	84
43		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.3
44	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.2
45	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m ²	5.3
46	82	Tas pats sanmezglā	m ²	8
47	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	9
48		Logu bloku mazgāšana	m ²	7
50		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Apkures sistēmas		
52	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
54	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
55		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
56	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.8
57	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.8
58	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
59	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
60	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	3.8
61	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	27.9

Objekts: Rīga, Zaļenieku iela 22, dzīvoklis 16

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie namu pārvaldnieka Andra Krūmiņa, tālr.29256647.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.2
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	27.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.6
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	6.1
5		Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē.	kpl.	1
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
7	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	8
8	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	32
9	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
10	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
11	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
12	17	Trapu demontāža	gb.	1
13	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
14	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
15	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
16	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.8
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.2
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.6
20	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	2
21	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
22		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
23		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.2
24	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	22.3
25	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.6
26		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
27		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
28		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
29		Mainīt apmales	m	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
30	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
31	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
32	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
33	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
34	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
35	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
36	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm.	kpl.	1
37	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
38	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
39	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
40		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
41		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
42	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
43	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
44	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
45	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	36
46	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
47	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
48	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
49		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
50		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
51		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
52	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	123
53	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	70
54		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	16
55	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
56	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	31
57	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	31
58	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	31
59	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	17
60	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	17
61	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	17
62		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4.2
63	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.3
64	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m ²	3.8
65	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.1
66	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	77
		Apkures sistēmas		
67	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
68	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
70		Gāzes ūdens sildītāja ar piederumiem, stiprinājumiem revīzija.	kpl.	1
71		Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija, gāzes kontrole	kpl.	1
		Pārējie darbi		
72		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
73	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	7.7
74	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	7.7
75	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
76	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
77	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	7.7
78	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	30.1
88	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
90	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Zemaišu iela 1, k-5, dzīvoklis 12

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 5, pie namu pārvaldnieces Gaļinas Radionovas, tālr.20224048.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	39.6
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.7
3	6	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtni un aplodu demontāža	m ²	2.3
4		Iebūvētā sienas skapja nojaukšana virtuvē.	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.	m2	10.2
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	44
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarā demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu) pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.7
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17		Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana .	m ²	39.6
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	33.9
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biežums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.7
20		Durvju stiklojuma atjaunošana	m ²	1.1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
21		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
22		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	11
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	50	V1annai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
30	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	48
37	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
42		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
43		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
44	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	153
45	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	75
46		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	18
47	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
48	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	42
49	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	42
50	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	42

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
51	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
52	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
53	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
54		Loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.8
55		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.9
56	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	8.7
57	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m ²	6
58	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.3
59	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	107
		Apkures sistēmas		
61	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
62	88	Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
64	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
65		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
66	93	Telpu atfīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	6.6
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	6.6
68	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
69	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	6.6
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	41.8
81	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
83	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 20

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	30.9
2	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	1
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
5		Elektriskā pavārda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
6	30	Starpsienas apdares ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) atjaunošana un šuvju apdari ar špakteli.	m ²	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
7	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m2	22.1
8	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	8.8
9		Durvju vērtņu apdares atjaunošana, remonts uz vietas	vērtne	5
10		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
11		Durvju atslēgu maiņa	gb.	4
12		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
13		Mainīt apmales	m	6
14		Logsola remonts uz vietas.	gb.	2
		Ūdensvads un kanalizācija		
15	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
16	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	5
17	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
18	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	3
22	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
23	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	2
24		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
25	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
26	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
27	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
28	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
29	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
30		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
31		Esoša elektriskā pavārda revīzija un montāža ar stiprinājumiem.	kpl.	1
32		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
		Apdares darbi		
33	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	134
34	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	70
35		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	4
36	67	Sieniu un starpsieniu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.	m ²	2
37	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
38	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	35
39	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
40	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
41	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	96

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
42	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	96
43	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	96
44		Logsolu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.3
45		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	16.5
46	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.5
47	82	Sienu un starpsienu papildus apdare ar glancētām keramikas plātnītēm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.	m ²	3.2
48	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	18.8
49		Logu bloku mazgāšana	m ²	5
51		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
54	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.9
55	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.9
56	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
57	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
58	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	3.9
59	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	34.1

Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 24

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	30.9
2	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
5		Elektriskā pavārda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
6	30	Starpsienas apdares ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) atjaunošana un šuvju apdari ar špakтели.	m ²	1
7	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	22.1
8	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.8
9		Durvju vērtņu apdares atjaunošana, remonts uz vietas	vērtne	2
10		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
11		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
12		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
13		Mainīt apmales	m	5
14		Logsola remonts uz vietas.	gb.	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
15	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
16	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	4
17	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
18	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	3
19		Esošas nerūsējošas tērauda izlietnes revīzija un montāža ar stiprinājumiem, aprīkojumu un pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
20		Esoša sēdpoda revīzija ar stiprinājumiem un aprīkojumu, nomainot skalojamo kast un vāku.	kpl.	1
21		Esoša vannas revīzija ar aprīkojumu un cauruļvadiem.	kpl.	1
22	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
23	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2
24		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
25	57	Ūdens maisītāja vannai atjaunošana.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
26	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
27	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
28	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	6
29	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
30		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
31		Esoša elektriskā pavārda revīzija un montāža ar stiprinājumiem.	kpl.	1
32		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
		Apdares darbi		
33	63	Notūrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	133
34	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	65
35		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	4
36	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	1
37	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
38	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	35
39	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
40	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
41	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	95
42	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	95
43	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	95
44		Logsolu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.3
45		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	16.5
46	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
47	82	Sienu un starpsienu papildus apdare ar glancētām keramikas plātnītēm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.	m2	3.1
48	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	18
49		Logu bloku mazgāšana	m2	5
51		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
54	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	3.6
55	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	3.6
56	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
57	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
58	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	3.6
59	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	34.1

Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 35

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	30.9
2	7	Sausā apmetuma plātņu no starpsienas nojaukšana	m ²	1.2
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
5	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	2
6	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	1
7	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
8		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
9		Būvdarbi		
10	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	22.1
11	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.8
12		Loga piederumu revīzija	kpl.	2
13		Esoša sanmezgla durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
14		Ūdensvads un kanalizācija		
15	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	2
16	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
17	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	1
18		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
19	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
20	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
21	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
22	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
23	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
24		Elektroinstalācija		
25	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
26	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
27	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	6
28	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
29		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
30		Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni revīzija	kpl.	1
31		Apdares darbi		
32	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	118
33	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	65
34		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	4
35	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
36	73	Starpsienų apdare ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	1.20
37	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	35
38	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
39	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
40	77	Gludu sienu un starpsienų virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	79
41	78	Gludu sienu un starpsienų virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	79
42	79	Gludu sienu, starpsienų un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	79
43		Sanmezgla un ārdurvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.8
44	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
45	82	Sienų un starpsienų apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma līdz grīdai h= 0.83 m	m2	3.2
46	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	20.1
47		Durvju bloku mazgāšana	m2	7.5
48		Logsolu mazgāšana ar virsmas sagatavošanu.	m2	1
50		Santehrisko piederumu un pavārda mazgāšana.	gb.	4
51		Pārējie darbi		
52		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
53	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.2
54	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.2
55	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
56	96	Būvgružu konteineru noma	diena	5
57	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.2
58	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	34.1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 36

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
2	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
		Būvdarbi		
3		Esošo iekšdurvju bloku uz istabu ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari atpakaļ montāža.	kpl.	1
4	41	Logu rāmju remonts uz vietas.	rāmis	3
6		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
7		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
8		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
9		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
10		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
11	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	6
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	3
14	46	Esošās izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu demontāža, revīzija, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
15		Sēdpoda skalojamās kastes ar piederumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
16	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
17	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
18		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
19	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
20	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
21	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
22	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	2
23	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
24	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
25	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
26		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
27		Elektriskā pavārda demontāža, revīzija un montāža.	kpl.	1
28		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
29		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	137

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	70
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
33	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	4
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	35
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	107
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	107
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	107
41		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.8
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.8
43	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x 1,5 m)	m2	5.3
44	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	15
45		Logu bloku mazgāšana	m2	5
47		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	4
		Pārējie darbi		
49		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
50	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2.8
51	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2.8
52	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
53	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
54	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.8
55	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	34.1

Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 41

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.8
2	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
3	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
4		Elektriskā pavarda ar tvaika uztvērēju demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
5		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m2	8.8
6	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.8

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
7		Loga piederumu revīzija	kpl.	2
8		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
10	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana.	m	7
11	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
12	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	5
13	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
14	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra .	kpl.	1
15	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
16	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	4
17	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
18	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
19	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
20	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	2
21	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
22	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
23		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
24	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
		Apdares darbi		
25	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	127
26	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	65
27		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	5
28	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
29		Starpsienas apdares ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdari atjaunošana.	m ²	1.40
30	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	35
31	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
32	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
33	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	88
34	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	88
35	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	88
36		Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.3
37		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	17.4
38	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņš ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 0.75 zem esošā	m2	3.1
40	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	21
42		Santehnisķo piederumu mazgāšana.	kpl.	1
		Pārējie darbi		
43		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
44	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.5
45	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.5
46	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
47	96	Būvgružu konteineru noma	diena	6
48	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.5
49	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	34.1

Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfīrmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

IV KONTAKTPERSONAS

Nr.p.k.	Kontaktpersona no MVD	Tālruņa Nr.	Par jautājumiem
1.	Vitālijs Jaskīlevičs	25488593	Par būvniecības jautājumiem
2.	Oļegs Čubarovs	67105261	Par citiem jautājumiem