

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-22-120-lī

Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

un tā laika zīmoga datums (07.04.2022.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, juridiskā adrese: Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija, reģistrācijas Nr. 50003510331, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12, rezultātiem un 2019. gada 28. augusta Vispārīgo vienošanos Nr. DMV-19-238-lī un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu **Nr. 30**, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu:

- 1.1.1. Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 18
- 1.1.2. Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 19
- 1.1.3. Rīga, Dzegužu iela 1, k-2, dzīvoklis 13
- 1.1.4. Rīga, Dzirciema iela 24, dzīvoklis 54
- 1.1.5. Rīga, Garā iela 22, dzīvoklis 3
- 1.1.6. Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 27
- 1.1.7. Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 32
- 1.1.8. Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 45
- 1.1.9. Rīga, Gregora iela 4, dzīvoklis 38
- 1.1.10. Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 81
- 1.1.11. Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 122
- 1.1.12. Rīga, Kalnciema iela 101, dzīvoklis 28
- 1.1.13. Rīga, Lēpju iela 1, dzīvoklis 5
- 1.1.14. Rīga, Lidoņu iela 9, dzīvoklis 101
- 1.1.15. Rīga, Mazā Nometņu iela 3, dzīvoklis 67
- 1.1.16. Rīga, Mazā Nometņu iela 26, dzīvoklis 46
- 1.1.17. Rīga, Morica iela 16, dzīvoklis 2
- 1.1.18. Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 1
- 1.1.19. Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 13
- 1.1.20. Rīga, Platā iela 9, telpu grupa Nr.901 (telpa Nr.13, 14, 15, 16, 17, 18)
- 1.1.21. Rīga, Slokas iela 167, dzīvoklis 43
- 1.1.22. Rīga, Usmas iela 3, dzīvoklis 16 (bij. Dārza iela 52)
- 1.1.23. Rīga, Vaidelotes iela 18, dzīvoklis 51
- 1.1.24. Rīga, Vaidelotes iela 20, dzīvoklis 10
- 1.1.25. Rīga, Valguma iela 24, dzīvoklis 51

atjaunošanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 “Piedāvājuma forma”;
- pielikumu Nr.4 “Būvniecības koptāme 1.30”;

- pielikumu Nr.5 “Kopsavilkuma aprēķins 1.30 ”
- pielikumu Nr.6 “Lokālā tāme Nr.1.30.1”;
- pielikumu Nr.7 “Lokālā tāme Nr.1.30.2”;
- pielikumu Nr.8 “Lokālā tāme Nr.1.30.3”;
- pielikumu Nr.9 “Lokālā tāme Nr.1.30.4”;
- pielikumu Nr.10 “Lokālā tāme Nr.1.30.5”;
- pielikumu Nr.11 “Lokālā tāme Nr.1.30.6”;
- pielikumu Nr.12 “Lokālā tāme Nr.1.30.7”;
- pielikumu Nr.13 “Lokālā tāme Nr.1.30.8”;
- pielikumu Nr.14 “Lokālā tāme Nr.1.30.9”;
- pielikumu Nr.15 “Lokālā tāme Nr.1.30.10”;
- pielikumu Nr.16 “Lokālā tāme Nr.1.30.11”;
- pielikumu Nr.17 “Lokālā tāme Nr.1.30.12”;
- pielikumu Nr.18 “Lokālā tāme Nr.1.30.13”;
- pielikumu Nr.19 “Lokālā tāme Nr.1.30.14”;
- pielikumu Nr.20 “Lokālā tāme Nr.1.30.15”;
- pielikumu Nr.21 “Lokālā tāme Nr.1.30.16”;
- pielikumu Nr.22 “Lokālā tāme Nr.1.30.17”;
- pielikumu Nr.23 “Lokālā tāme Nr.1.30.18”;
- pielikumu Nr.24 “Lokālā tāme Nr.1.30.19”;
- pielikumu Nr.25 “Lokālā tāme Nr.1.30.20”;
- pielikumu Nr.26 “Lokālā tāme Nr.1.30.21”;
- pielikumu Nr.27 “Lokālā tāme Nr.1.30.22”;
- pielikumu Nr.28 “Lokālā tāme Nr.1.30.23”;
- pielikumu Nr.29 “Lokālā tāme Nr.1.30.24”;
- pielikumu Nr.30 “Lokālā tāme Nr.1.30.25”;
- pielikumu Nr. 31 “Tehniskā specifikācija”,

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu;

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar Objekta apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no Objektā ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim norēķināties ar Objekta apsaimniekotāju par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu kārtībā, būvmateriālu un Darba vietas apsardzi;

2.1.3. pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamo māju apsaimniekotājiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.1.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.1.5. Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.1.6. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.1.7. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un būviekārtas līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecināšos dokumentus visiem izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. Izpildītājam nav tiesību Darba izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto kvalitāti apliecināšos dokumentu;

2.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.1.9. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.1.10. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.1.11. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā;

2.1.12. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.1.13. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai;

2.1.14. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

2.2. Izpildītājam Objekts ir jānodod Pasūtītājam atbilstošā komplektācijā un izīrēšanai derīgi. Par izīrēšanai derīgu šī līguma izpratnē tiek uzskatīts dzīvoklis, kuram ir nodrošināta aukstā ūdens un kanalizācijas apgāde un apkure.

2.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Objekta iekšējās elektroinstalācijas atjaunošanas darbus, pēc kuru pabeigšanas saskaņā ar šī līguma pielikumiem sastādīt dzīvokļu pieslēgšanas skici, norādot precīzu elektroenerģijas ierīces (verificēta elektroenerģijas skaitītāja) uzstādīšanas vietu. Dzīvokļa elektroenerģijas pieslēguma skice jānosaka ar Objekta apsaimniekotāju un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim jānodod Pasūtītājam.

2.4. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.4.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.4.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.4.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.4.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.5. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.2. Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, noformēt salīdzināšanas aktu, tāmi par izmaiņām un noslēgt papildu vienošanos, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja:

3.2.1. tiek veiktas atbilstošas Darba veida vai apjoma izmaiņas līgumcenas ietvaros vai kopējās līgumcenas izmaiņas piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros;

3.2.2. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, Darbam izmanto iekārtas, būvkonstrukcijas vai materiālus, kuri atšķiras no šī līguma pielikumos (tāmēs) uzrādītajiem un faktiski pielietoto būvkonstrukciju, materiālu un iekārtu izmaksas atšķiras no tāmēs paredzētajām izmaksām;

3.2.3. Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmo būvdarbu apjoms vai veids faktiski ir mazāks vai lielāks par šī līguma tāmēs noteikto apjomu.

3.3. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo līgumu, iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, veikšanas) rakstiski jāaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkurus papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo un vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos (veikt šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas un Darba izpildes termiņu izmaiņām un šāda vienošanās ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

3.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

3.6.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

3.6.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts eksperts, un/vai nepilda šī līguma 2.1. apakšpunkta prasības;

3.6.3. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;

3.6.4. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

3.6.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

3.6.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš;

3.6.7. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās garantijas;

3.6.8. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.

3.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 3.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 3.6.punktu.

3.8. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu ar Darba pieņemšanas aktu.

3.9. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

3.10. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu.

3.11. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības un garantijas

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

laikā.

3.12. Šī līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā, šajā līgumā un 2019.gada 28.augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā kārtībā.

3.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

3.13.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;

3.13.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu;

3.13.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomainīšanu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomainīšanu Izpildītājs pirms nomainīšanas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinājošus dokumentus;

3.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

3.14.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;

3.14.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

3.15. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēja piesaiste un/ vai nomainīšana tiek veikta ievērojot Publikā iepirkuma likuma nosacījumus un 2019. gada 28. augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā kārtībā.

4. Samaksa un norēķinu kārtība

4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **230892.79 EUR** (divi simti trīsdesmit tūkstošu astoņi simti deviņdesmit divi *euro* un 79 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **48487.49 EUR** (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi *euro* un 49 cents), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:

4.2.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) daba dienas pirms katra Objekta nodošanas, iesniegt Pasūtītājam katra Objekta segto darba aktus, formu Nr. 2 (izstrādā saskaņā ar normatīvos aktos noteiktajām prasībām), apkopojumu, katra Objekta izpildshēmas, uzstādīto tehnisko iekārtu pārbaudes protokolus un ekspluatācijas noteikumus.

4.2.2. Pasūtītājs Darbu pieņemšanai ar rīkojumu izveido Darbu pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darbu pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 9.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.

4.2.3. Darba pieņemšanas aktu Izpildītājs sastāda saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 2, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2.4. Darba pieņemšanas aktu par Objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju);

4.2.5. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes Objektā pilnā apjomā un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.6. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit)

kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par katra Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3. apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja;

4.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

4.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

4.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

4.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

4.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

4.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

4.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

4.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4.3.8. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā.

5. Līguma izpildes termiņš

5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē (nosūtot e-pastu uz 9.2. apakšpunktā *ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

norādīto Izpildītāja e-pastu) Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru.

5.2. Darba izpildes termiņa iekļauts visu būvdarbu veikšanas termiņš līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

5.3. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam.

5.4. Norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas.

5.5. Darba izpildes termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no Izpildītāja 0,1 % apmērā no šī līguma līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

5.7. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

6. Darbu kvalitātes garantijas

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas pilnu **60 (sešdesmit) mēnešu** garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu par Objektu.

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu.

6.3. Šī līguma 6.1. apakšpunktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar atklātā konkursa "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana" (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12) nolikuma 8.1. apakšpunktu un pielikumu Nr. 9.

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.5. Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3. apakšpunkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN.

6.6. Ja Pasūtītāja izveidotā Darba pieņemšanas komisija Objektā konstatē defektus, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts, kas ir šī līguma pielikums Nr. 1 un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Vispārīgie noteikumi

8.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

8.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

8.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

8.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

8.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

8.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

8.8. Šis līgums sastādīts latviešu valodā **uz 9 (deviņām) lapām**. Šis līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. **Šī līguma pielikumi no Nr. 3 līdz Nr. 30 šim līgumam ir pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.** Abpusēji elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.

9. Citi noteikumi

9.1. Pasūtītājs par pārstāvjiem šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko:

9.1.1. **Jautājumos par būvniecības procesu:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkuma sektora tāmētāju – ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 67105088, 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv);

9.1.2. **Citos jautājumos:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieri **Oļegu Čubarovu** (tālrunis: 67105261, e-pasts: olegs.cubarovs@riga.lv).

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „BMS Tehnoloģija” **Andreju Blažko** (tālrunis: 67505021; fakss: 67505021; e-pasta adrese: info@tehnologija.lv).

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija

Tālrunis 67505022

e-pasts: info@tehnologija.lv

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331

PVN reģ.Nr.: LV50003510331

Norēķinu konts Nr.: DK6189000093407425

Banka: BANKING CIRCLE DENMARK

SWIFT: SXPYDKKK

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,*
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV45RIKO0023300005060
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. E.Pelšs*

Valdes loceklis A. Blažko*

_____, 202_. gada ____.

Defektu akts

Objekta adrese: _____

Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2020. gada ____ rīkojumu Nr. DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas loceklis:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____.

Izpildītāja pārstāvis: **Vārds Uzvārds** - _____

Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 2020.gada ____.

Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Defekta apraksts	Piezīmes

Defektu akts sastādīts divos eksemplāros uz ____ lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds, Uzvārds

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

Apstiprinu:Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
direktors_____ **Vārds Uzvārds**

202_. gada ____.

PIEŅEMŠANAS AKTS

_____, 202_. gada ____.

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201_. gada ____ rīkojumu Nr. DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Komisijas locekļi:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV-_____, reģ.
Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20____. gada _____. _____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____-____-lī, paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir **EUR** _____ (_____ euro un ____ centi).

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir ____ (_____) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu.

Komisija slēdziens: atzīt Pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese) veiktos atjaunošanas darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIEŅĒMA:

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds Uzvārds

BŪVUZRAUGS:

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12

Piedāvājums Nr.30

I TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.30)

Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 18

Apsaimniekotājs: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	19.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	5.3
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	7.8
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8		Dušu ar aprīkojumu demontāža.	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarā demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.1
15	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	1.9
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas resfītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	15.6
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	3.7
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
21		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
22		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	17
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
30	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
37	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
42		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
45	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	96
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	25
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	9
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
49	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	22
50	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	22
51	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	22
52	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	73
53	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	73
54	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	73
55		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4.3
56	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
57	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m2	3.8
58	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	10.8
		Apkure		
59	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
61	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam, ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
62		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
63	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.4
64	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.4
65	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
66	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
67	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.4
68	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	21.3
78	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
80	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	19.5
2	5	Logu bloku (pelējums) ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	5.3
3	6	Balkona (pelējums) un sanmezglā durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	3.7
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	24
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	7
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
12	22	Gāzes pavarda un boileru demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	2
		Būvdarbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
13	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.2
14		Gatavu sanmezglā durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
15	38	Lamināta grīdas segums (32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	15.9
16	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	3.6
17		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
18		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
19		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	15
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26		Dušas paliktņa revīzija.	kpl.	1
27	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	27
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Apdares darbi		
42	63	Nofīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	98
43	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	20
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	10
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	22
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	22
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	22
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76
51	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.9
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.4
54	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x 1,5 m)	m ²	3.8
55	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	10.8
		Apkure		
56	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
57	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
58	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
59		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
60	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.3
61	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.3
62	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
63	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
64	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.3
65	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	21.5
75	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
77	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dzegužu iela 1, k-2, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Olgas Medvedevas, tālr.26136324

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Sanmezglā grīdas seguma nojaukšana.	m ²	2.2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.5
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.2
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža	m ²	7.8
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	32
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4
17	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.2
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.2
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas resfītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
22		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.2
23	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm.	m ²	26.5
24	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	21.1
25	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.4
26		Antresola vērtņu remonts uz vietas	kpl.	1
27		Antresola durvju piederumu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
28	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
29	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabaliem montāža	m	19
30	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
31	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.	m	10
32	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmāzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
34	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
35	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
36	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
37	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
38		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
39	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
40	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
41	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
42	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34
43	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
44	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
45	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
46	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
47		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
48		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
49		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
50		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
51		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
52	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	134
53	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	35
54		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	16
55	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	5
56	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
57	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	29
58	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	29
59	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	29
60	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	12
61	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	12
62	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	12
63		Antresola durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.4
64	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
65	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m2	3.8
66	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	11.2
67	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	84
		Virtuves iekārtas		
70	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
71		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
72	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	6.6
73	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	6.6
74	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
75	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
76	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.6
77	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	28.7
87	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
89	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dzirciema iela 24, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētņēmnieks"

Brīvais dzīvoklis: Dzirciema ielā 24, pie sētnieka, tālr.29596867.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	13
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
4	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
		Būvdarbi		
5	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm .	m ²	13
7		Loga piederumu revīzija	kpl.	2
8		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas resfītes.	gb.	1
10		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
11	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana, montāža.	m	5
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana, montāža un hidrauliska pārbaude	m	3
14	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmāzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
16		Vannas revīzija un montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
17	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
18	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
19		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
20	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
21	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
22	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	13
23	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	3
24	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	4
25	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
26	62	Pamatnes un automātisko atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
27		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
28	92	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu atjaunošana - montāža.	kpl.	1
29		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	108
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	35
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	6
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
34	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	32
35	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	32
36	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
37	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76
38	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
39		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.5
40	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
41	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu.	m2	6
42	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	7
43		Logu bloku mazgāšana	m2	5
45		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		
47		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
48	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgruziem un izvākšana no ēkas	m3	1.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
49	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.5
50	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
51	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
52	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.5
53	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	31.4

Objekts: Rīga, Garā iela 22, dzīvoklis 3

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieka Andra Čivčiša, tālr.28674434.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm telpās Nr. 1, 4 un 5.	m ²	29.8
2		Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē un gaitenī { telpas bez m2).	kpl.	2
3	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
4	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	51
5	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
6	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
7	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
8	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
Būvdarbi				
9	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
10		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
11	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm telpās Nr. 1,2,4 un 5.	m ²	30.9
12	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	24.9
13	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6
14		Logu bloku remonts uz vietas	kpl.	3
15		Loga piederumu revīzija	kpl.	3
16		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	6
17		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
18		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	2
19		Mainīt apmales	m	12
Ūdensvads un kanalizācija				
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	22
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgaballiem atjaunošana.	m	16
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	9
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
25	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
27	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm.	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
30		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
31	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
32	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
33	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
39		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
42	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	198
43	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	50
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	11
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	49
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	49
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	49
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	25
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	25
51	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	25
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	19.5
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.6
54	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
55	82	Tas pats sanmezglā.	m ²	5.4
56	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	128

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
57	85	Keramikas plātnišu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	11
58		Logu bloku mazgāšana	m2	8
		Apkures sistēmas		
59	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
60	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	2
61	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
62	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
63	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
64	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
65		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
66	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	6.6
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	6.6
68	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
69	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.6
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	49
81	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtu būvorganizācija	kpl.	1
86	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
84	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1
85	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1		Demontāžas darbi		
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	31.3
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
5	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	2
6	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	1
7	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
8	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
9		Būvdarbi		
10	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	31.3
11		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		restītes.		
12		Ūdensvads un kanalizācija		
13	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	2
14	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	1
15		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
16	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
17	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.	gb.	1
18	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2
19		Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
20	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
21	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
22		Elektroinstalācija		
23	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
24	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem.	gb.	1
25	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
26	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
27	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
28		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
29		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrējumā margu iekšējo virsmu	m2	135
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	30
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
34	73	Starpsienų apdares atjaunošana ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	2.70
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
38	77	Gludu sienu un starpsienų virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	92
39	78	Gludu sienu un starpsienų virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	92
40	79	Gludu sienu, starpsienų un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	92
41		Sanmezgla durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.9
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.2
43	82	Sienu un starpsienų apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdi (1,5 m x1,5 m)	m2	4.1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
44	85	Keramikas plātnišu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	15
45		Durvju bloku mazgāšana	m2	13
46		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	4
47		Virtuves iekārtas		
48	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
49		Pārējie darbi		
50		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
51	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.3
52	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.3
53	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
54	96	Būvgružu konteineru noma	diena	7
55	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.3
56	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	40.7

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 32

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	28.6
2	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
4	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	2
5	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	1
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
7	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	28.6
7		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
8	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	2
9	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	1
10		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
11	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
12	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.	gb.	1
13	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem	gb.	2
14		Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
15	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
16	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
17	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
18	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
19	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
20	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
21	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
22		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
		Apdares darbi		
23	63	Notīrīt krāsojumu un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrējumā margu iekšējo virsmu	m2	147
24	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārtīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	30
25		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
26	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
27	73	Starpsienų apdares atjaunošana ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	2.70
28	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40.7
29	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40.7
30	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40.7
31	77	Gludu sienu un starpsienų virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	99
32	78	Gludu sienu un starpsienų virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	99
33	79	Gludu sienu, starpsienų un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	99
34		Sanmezgla durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.9
35	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.2
36	82	Sienu un starpsienų apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie san tehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdu (1,5 m x1,5 m)	m2	4.1
37	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienų segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	14.3
38		Durvju bloku mazgāšana	m2	13
40		San tehnisko piederumu mazgāšana.	gb.	4
		Virtuves iekārtas		
41	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadā ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
42		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
43	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.3
44	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.3
45	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
46	96	Būvgružu konteineru noma	diena	7
47	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.3
48	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	40.7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 45

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi.				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	33.8
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
5	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
7		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
Būvdarbi				
8	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	33.8
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
10		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
Ūdensvads un kanalizācija				
11		Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	3
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude.	m	2
14	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
15	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
16	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
17	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm.	kpl.	1
18	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
19	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	3
21	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
22	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
Elektroinstalācija				
23	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
24	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
25	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
26	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
27		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
28	92	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.	kpl.	1
29		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
30		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
31	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	119
32	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	60
33		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	7
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	74
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	74
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	74
41		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.7
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
43	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m ²	5.3
44	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	13
45		Logu un franču balkona durvju bloku mazgāšana	m ²	8
47		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		
48	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.8
49	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.8
50	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
51	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
52	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	3.8
53	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	38.3

Objekts: Rīga, Gregora iela 4, dzīvoklis 38

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	32.2
2		Balkona margu dēļu apdares seguma nojaukšana.	m ²	3.2
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.5
4		Iebūvēto antresola nojaukšana gaitenī .	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	35

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Dušu ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	7
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
15		Balkona margu dēļu seguma ar apdari piestrādāšana.	m ²	3.2
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18		Esošā grīdas pamatnes seguma sakārtošana.	m ²	26.8
19		Balkona grīdas izlīdzinošās kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.9
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m ²	21
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	6.3
		Ūdensvads un kanalizācija		
22		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	9
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	6
26	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
30	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
31	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
32		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā	gb.	1
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	38
37	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
42	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
Apdares darbi				
45	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	132
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	80
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
49	72	Metāla karkasa konstrukcijas iestrādāšana santehniko stāvvadu kanālam	m ²	3.2
50	73	Apdare ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	3.20
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	30
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	30
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	30
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	8
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	8
56	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	8
57	80	Fasādes posma starp loga blokiem krāsošana ar virsmas sagatavošanu sanmezglā.	m ²	2.6
58		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.2
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.6
60	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	13.2
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	76
Apkures sistēmas				
63		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
64	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	3
65	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
66	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
67	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
Pārējie darbi				
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.4
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.4
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.4
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	30.2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
85	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 81

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
2		Elektriskā pavarda demontāža	kpl.	1
		Būvdarbi		
3		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
4		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
5		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
6	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	3
7	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
8	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	2
9		Esošās izlietnes ar stiprinājumiem un aprīkojumu revīzija, sifona nomaiņa, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
10		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
11		Sēdpoda ar skalojamo kasti un piederumiem revīzija un sēdekļa nomaiņa.	kpl.	1
12		Dušas revīzija	kpl.	1
13	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
		Elektroinstalācija		
14	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
15	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
16	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	2
17	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
18		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
19		Elektriskā pavarda revīzija.	kpl.	1
		Apdares darbi		
20	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un starpsienām	m2	74
21	65	Sienu un starpsienu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	25

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
22		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
23	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
24	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	26
25	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	69
26	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	69
27	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	69
28		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.3
29	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
30		Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie sanhehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
31		Tas pats sanmezglā.	m2	2
32	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	15
33		Logu bloku mazgāšana	m2	5
35		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
36		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.3
37	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.1
38	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.1
39	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
40	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
41	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.1
42	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	26

Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 122

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuves p0smā.	m2	6
2	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
4	22	Elektriskā pavarda demontāža	kpl.	1
		Būvdarbi		
5	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuves daļā..	m ²	6
6		Sanmezglā durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
7		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
8	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām atjaunošana.	m	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
10	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	1.5
11		Esoša nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
12	48	Sēdpoda skalojamās kastes ar piederumiem nomaiņa	kpl.	1
13		Ventilācijas restišu iztīrīšana.	gb.	2
14	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	1
15	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
16	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	7
17		Demontēt un montēt esošo el. slēdži un kārbu zem apmetuma un pievieno kabelim.	gb.	3
18		Atjaunot el. kontaktu ar kārbu un pievieno kabelim.	gb.	3
19	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
20		Automātisko drošinātāju revīzija.	kpl.	1
21		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
23		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
24	63	Notīrīt krāsojumu, apdari un nosēdumus no sienām, starpsienām.	m ²	81
25	65	Sienu un starpsienu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus .	m ²	81
26		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	7
27	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	25
28	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	25
29	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
30	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76
31	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
32	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
33	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m ²	6
34	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	12
35		Durvju bloku mazgāšana	m ²	7.2
36		Logu bloku mazgāšana	m ²	4.8
38		Santehrisko piederumu un konvektoru mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
39		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
40	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2
41	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2
42	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
43	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
44	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2
45	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	25

Objekts: Rīga, Kalnciema iela 101, dzīvoklis 28

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Aleksandra Kaļinova, tālr.27802689

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.1
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	45.4
3	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	9.6
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	11.2
5		Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē un gaitenī (bez uzrādītiem m2).	kpl.	2
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	8
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	47
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	17	Trapu demontāža	gb.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
Būvdarbi				
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.5
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.1
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolīem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.6
20	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	7.5
21	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
22		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas resfītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
23		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m2	2.1
24	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm.	m ²	45.4
25	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	37.8

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
26	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	7.6
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	17
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
30	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
31	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
33	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
34	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
35	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
36	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
37		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
38	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
39	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
40	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
41	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējama slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	52
42	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
43	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
44	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
45	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
46		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
47		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
48		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
49	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	195
50	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	50
51		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	17
52	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	9
53	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
54	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
55	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
56	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	14
57	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	14
58	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	14
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	11.2
60	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,0 m x1,5 m)	m ²	4.5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.6
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	126
		Apkures sistēmas		
64	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
65	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.4
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.4
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.4
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	47.5
83	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Lēpju iela 1, dzīvoklis 5

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 6A, pie Arņa Mišņa, tālr.26477920

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.4
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	35.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.3
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža	m ²	4.2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	42
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	12
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	12
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīds seguma.	m ²	4.8
17	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.4
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.3
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	1.9
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.4
22	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	30.6
23	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.3
24		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
25		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
26		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
27		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
28		Mainīt apmales	m	10
		Ūdensvads un kanalizācija		
29	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	20
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	14
33		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34		Esoša sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
35		Esošas vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem,	kpl.	1
36	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
37	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
38	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	44
44	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
49		ūdens sildītāja revīzija	kpl.	1
50		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
51		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
52		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
53	63	Notūrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	170
54	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	55
55		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	6
56	66	Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.	m ²	4
57	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.	m ²	9
58	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
59	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40
60	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40
61	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40
62	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	17
63	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	17
64	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	17
65		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4.4
66	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	9.6
67	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m ²	5.3
68	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	116
69		Durvju bloku mazgāšana	m ²	4
70		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
73	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
74		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
75	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.2
76	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.2
77	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
78	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
79	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.2
80	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	38.3
90	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
92	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Lidoņu iela 9, dzīvoklis 101

Apsaimniekotājs: DZĪKS "Lielupe-21"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltieces-Dreimenes, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	35
2	5	Logu bloku ar logsolēm, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.8
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	10.35
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	2
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	4
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	3
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.8
17	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām	m ²	8
18	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
19	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m2	28
20	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	6
21		Ūdensvads un kanalizācija		
22	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	4
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	2
26	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
30	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	3
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
36		Elektroinstalācija		
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	30
38	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
45		Apdares darbi		
46	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	124
47	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	25
48		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
49	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
50	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	38.3
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	38.3
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	38.3
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
56	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
57	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.5
58	82	Sienu un starpsienu papildus apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē.	m ²	3.3
59	82	Tas pats atjaunošana sanmezglā pie vannas.	m ²	3.3
60	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	80
61	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	15
62		Apkures sistēmas		
63	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvietošana no cauruļvadiem	kpl.	4
64	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
65		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
67		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	6.6
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	6.6
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	6.6
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	38.3
75	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
76	105	Darba zīmējumu izstrādāšana centrālapkures sildķermeņu nomainībai kārtā būvorganizācija	kpl.	1
77	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 3, dzīvoklis 67

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	47.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8
3	6	Lodžijas un iekšējo durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu	m ²	7.3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		demontāža		
4		Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	16
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	57
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.9
18	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.6
19		Dzīvokļa ieejas durvju bloka ar piederumiem un apdari revīzija	kpl.	1
20		Gatavu sanmezglā durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
21	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	40.2
22	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.1
23		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	3
24		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
25		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
26		Mainīt apmales	m	7
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
30	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
31	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm	kpl.	1
8		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
39		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	60
44	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
49		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
50		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
51	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	213
52	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	110
53		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
54	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
55	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	55
56	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	55
57	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	55
58	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	27
59	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	27
60	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	27
61	80	Lodžijas grīdu ar krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	5
62		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	10.2
63	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.9
64	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
65	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	12.3
66	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	137
67		Grīdas seguma mazgāšana	m ²	2.6
68		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
69	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
70	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
71	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
72	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
73	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
74	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
75		Java sagatavošana objektā	m ³	0.5
76	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.2
77	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.2
78	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
79	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
80	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.2
81	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	54.3
91	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
95	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
93	105	Centrāl apkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
94	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 26, dzīvoklis 46

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	44.6
2	5	Virtuves logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	2.3
3		Iebūvēto sienas skapju un antresola nojaukšana virtuvē un gaitenī.	kpl.	3
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	2.3
15		Durvju vērtnu remonts uz vietas istabā Nr. 6 nostiprinot stiklojumu	vērtne	1
16	38	Lamināta grīdas seguma 32 klase, AC4 klase ar koka grīdlīstēm uzstādīšana	m ²	37.2
17	39	Linoleja grīdas segums NE 658-23-32 klase 0,4 slāņa biezums, krāsu noturīgums un koka grīdlīstes virtuvē	m ²	7.4
18		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
19	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
20	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
21	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
22	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
23	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
24	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
27	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie sanitāriem piederumiem	gb.	7
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	211

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	110
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	16
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
45	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	47
46	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	47
47	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	47
48	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	19
49	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	19
50	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	19
51	80	Balkona grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.3
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.3
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	13.2
54	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
55	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	11.2
56	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	133
		Apkures sistēmas		
57	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
58	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
59		Regulējamā krāna atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
60	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
61	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.2
62	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.2
63	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
64	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
65	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.2
66	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	49.7
76	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
78	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Morica iela 16, dzīvoklis 2

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Ināras Bukinas, tālr.29349370.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	35
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
3	6	Lodžijas un ārdurvju arējā durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4
4		Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	52
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	11
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.4
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai	m ²	1.9
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	29.7
19	37	Atjaunot santehniko stāvvada kanāla apdares iesegums ar saplāksni 12mm.	m ²	2
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	25
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.9
22		Atjaunot lodžijas margu pildījumam metāla rāmi.	rāmis	1
23		Tur pat armēta stiklojuma nomaīņa	m ²	1.3
24		Atjaunot lodžijas margām koka rokturi ar apdari	m	6.3
25		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
26		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
27		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
28		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
29		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	17
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
33	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
35	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
36		Revīzijas lūkas montāža .	kpl.	1
37	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
38	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
39	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
40	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisks piederumiem	gb.	7
41	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
42	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
43	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
44		Elektroinstalācija		
45	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
46	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļim.	gb.	4
47	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
48	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
49	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
50		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
51		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
52		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
53	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	173
54	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	85
55		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	24
56	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
57	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
58	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
59	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48
60	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	41
61	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	41
62	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	41
63	80	Sanmezgla grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.1
64		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.9
65	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.1
66	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisks piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
67	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	14.2
68	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	77

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Apkures sistēmas		
69		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
70	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvietošana no cauruļvadiem	kpl.	3
71	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
72	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
73	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
74	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
75		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
76	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.3
77	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.3
78	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
79	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
80	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.3
81	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	42.4
91	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
92	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
96	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainībai	kompl	1
94	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainībai, shēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1
95	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	18.4
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	3.4
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.4
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	4
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
		Būvdarbi		
6	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	3.40

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
7	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1.00
8	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	18.4
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	18.4
		Elektroinstalācija		
10	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
11	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
12	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
13	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	2
14	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
15		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
16		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
17		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
18	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	69
19	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
20	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
21	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	20
22	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	20
23	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	20
24	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	49
25	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	49
26	79	Gludu sienu, starpsieniu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	49
27	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.3
		Pārējie darbi		
29	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgruziem un izvākšana no ēkas	m ³	2.9
30	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.9
31	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
32	96	Būvgruzu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	6
33	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgruzu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.9
34	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	18.4
44	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
45	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 13

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Liliņas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	18.6
2	6	Ārdurvju Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
		Būvdarbi		
7	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1.00
8	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	18.6
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	18.4
10	41	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju	rāmis	2
11		Loga piederumu maiņa	kpl.	1.00
12	53	Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla	gb.	1
		Elektroinstalācija		
13	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	28
14	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	2
15	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
16	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	2
17	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
18		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
19		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
20		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
21	63	Notūrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	69
22	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	48
23	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	19
24	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	19
25	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	19
26	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	4
27	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	4
28	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	4
29		Loga bloku krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	10
30	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	48
		Pārējie darbi		
32	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgruziņiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.7
33	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
35	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
36	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.7
37	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	18.6
44	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
45	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, telpu grupa Nr.901 (telpa Nr.13, 14, 15, 16, 17, 18)

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm telpa Nr. 18 – gaitenī.	m ²	23.3
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	15	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4		Dušas aprīkojumu demontāža	kpl.	1
5	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
Būvdarbi				
7	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	23
8		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
9		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
10		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
11		Mainīt apmales	m	5
Ūdensvads un kanalizācija				
12	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
13	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	7
14	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
15	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	5
16	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr. 17	kpl.	1
17	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr13.	kpl.	1
18		Esošo keramikas roku mazgājamo galda montāža telpā Nr. 17	kpl.	1
19	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
20	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
21	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
22		Ventilācijas gaisa vadu ar restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	kpl.	1
23	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
24	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
25	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Elektroinstalācija		
26	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 ar nozarēm, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
27	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	3
28	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku	gb.	3
29	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	7
30		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	2
		Apdares darbi		
31	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	198
32	65	Sieniu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus.	m ²	110
33		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	14
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	156
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	156
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	156
41		Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	9
42		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	34.9
43	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	2.4
44	82	Starpsienas apdare ar glancētām keramikas plātnītēm un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem telpā Nr. 17 h= 1.5m.	m ²	4.6
45	82	Tas pats papildināt telpā Nr.13 h=2,1 m	m ²	9.2
46	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	11
47		Logu bloku mazgāšana	m ²	9
49		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		
50	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.9
51	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.9
52	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
53	96	Būvgružu konteineru noma	diena	9
54	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.9
55	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	40.3

Objekts: Rīga, Slokas iela 167, dzīvoklis 43

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Ināras Bukinas, tālr.29349370, **durvis aiznaglotas**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja relīna un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm.	m ²	43.9
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.6
3	6	Lodžijas, uz istabu Nr. 6, virtuves un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	8.3
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām tualetē.	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar skapīti, aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	3
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.6
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, virtuvei daļēji stiklotas, ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	39.5
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.9
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
21		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
22		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
23		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
24	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
28		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
29	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
32	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
33	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
34		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
38	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
39	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
40	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
41	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
42	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
43		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
44		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
45		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
46	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	192
47	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	110
48		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	11
49	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	8
50	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	51
51	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	51
52	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	51
53	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	27
54	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	27
55	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	27
56	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.	m ²	3.3
57		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.3
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
59	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu virtuvē un vannas istabā	m2	5.7
60	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	123

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
61	85	Keramikas plātnišu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	22
62		Grīdas seguma mazgāšana	m2	2.1
63		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
64	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
65	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
66	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
67	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
68	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
69	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
70		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
71	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	7.5
72	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	7.5
73	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
74	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
75	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	7.5
76	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	49.9
86	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
87	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
91	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
89	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
90	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Usmas iela 3, dzīvoklis 16 (bij. Dārza iela 52)

Apsaimniekotājs: SIA "NĪA Nami"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.7
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	38.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.8
4	6	Durvju bloku demontāža	m2	11
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	40
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		
16.1.	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma	m ²	2.7
16.2	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.7
17	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.8
18	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei	m ²	9.5
19	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	31.7
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.2
22		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
23		Ūdensvads un kanalizācija		
24		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	7
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	4
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	4
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
38		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	40
40	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	8
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	13
47		Apdares darbi		
48	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	170
49	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārtīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	35
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	21
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	52
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	52
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	52
55	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelešana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	24
56	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	24
57	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	24
58	80	Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.6
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
60	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	14.1
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	127
63		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
64		Virtuves iekārtas		
65	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadā ar lokano savienojumu	kpl.	1
66		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.6
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.6
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	6.65
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	41.6
74 106		Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 18, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	27.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.3
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	8.1
4		Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	7
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.3
15	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	4
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	21.8
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.5
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
27		Trapa revīzija.	gb.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	33
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	98
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	45
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	16
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
45	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	30
46	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	30
47	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	30
48	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
49	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
50	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
51	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.7
52	82	Ataunot sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
53	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	11
54	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	78
		Apkures sistēmas		
55	88	Atjaunot dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Virtuves iekārtas		
57	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana, montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
58		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.3
59	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.6
60	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.6
61	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
62	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
63	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.6
64	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	29.4
74	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
76	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 20, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	38.2
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.6
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.3
4		Iebūvēta sienas skapja nojaukšana virtuvē (bez m ²).	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	44
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Atjaunot horizontālas virsmas hidroizolāciju ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.8
17	26	Atjaunot grīdas segumu savietotā sanitārtehniskā telpā.	m ²	2.1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.6
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	6.5
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
22		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.1
23	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	32.2
24	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
25	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
26	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
27	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
28	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
29	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150 cm)	kpl.	1
32	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
35		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
36	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
37	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
38	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	48
40	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
47	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	171
48	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	17
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
55	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
56	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
57	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	11.2
59	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m ²	6
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.1
61	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	108
		Apkures sistēmas		
62	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
64	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
65		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
66	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.2
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.2
68	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
69	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.2
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	40.3
81	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
84	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Pielikumā: 07.04.2021 Nr.BIS-BV-5.23-2021-1886 (BV-21-8073-nd)

Objekts: Rīga, Valguma iela 24, dzīvoklis 51
Apsaimniekotājs: biedrība "Valguma 24"

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	6
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.3
3		Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē un gaitenī un vannas istabā-skapīti zem izlietnes, sienas skapi un antresolu.	kpl.	2
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	17
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	35
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	6
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarā demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.1 W/m ² K, gaisa pieplūdes vārstiem atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antirkondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	10.1
17	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei	m ²	7.8
18	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
19		Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana.	m ²	15
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	38
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8
22		Virtuves durvju vērtnes stiklojuma atjaunošana.	m ²	0.8
23		Ūdensvads un kanalizācija		
24		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	6
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	4
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
38		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	40
40	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem.	gb.	6
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
47		Apdares darbi		
48	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	165
49	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	40
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	10
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41.5
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41.5
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41.5
55	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	10
56	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	10
57	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	10
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	12.6
59	82	Sieniu un starpsieniu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	12.2
61	83	Sieniu un starpsieniu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	91
62		Apkures sistēmas		
63	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
64	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
65		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
67		Pārējie darbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
68		Javas sagatavošana objektā	m3	0.9
69	93	Telpu atfīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.8
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.8
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma	diena	12
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.8
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	41.5
75	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

II KONTAKTPERSONAS

Nr.p.k.	Kontaktpersona no MVD	Tālruna Nr.	Par jautājumiem
1.	Vitālijs Jaskiļevičs	25488593	Par būvniecības jautājumiem
2.	Oļegs Čubarovs	67105261	Par citiem jautājumiem