

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-22-153-lī

Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu

Dokumenta parakstīšanas datums

*ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums
(09.05.2022.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, juridiskā adrese: Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija, reģistrācijas Nr. 50003510331, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12, rezultātiem un 2019. gada 28. augusta Vispārīgo vienošanos Nr. DMV-19-238-lī un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu **Nr. 31**, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu:

- 1.1.1. Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51
- 1.1.2. Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66
- 1.1.3. Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17
- 1.1.4. Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19
- 1.1.5. Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52
- 1.1.6. Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29
- 1.1.7. Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42
- 1.1.8. Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47
- 1.1.9. Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54
- 1.1.10. Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63
- 1.1.11. Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10
- 1.1.12. Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9
- 1.1.13. Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49
- 1.1.14. Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76
- 1.1.15. Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95
- 1.1.16. Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117
- 1.1.17. Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65
- 1.1.18. Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34
- 1.1.19. Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13

atjaunošanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 “Piedāvājuma forma”;
- pielikumu Nr.4 “Būvniecības koptāme 1.31”;
- pielikumu Nr.5 “Kopsavilkuma aprēķins 1.31 ”
- pielikumu Nr.6 “Lokālā tāme Nr.1.31.1”;
- pielikumu Nr.7 “Lokālā tāme Nr.1.31.2”;
- pielikumu Nr.8 “Lokālā tāme Nr.1.31.3”;

- pielikumu Nr.9 "Lokālā tāme Nr.1.31.4";
- pielikumu Nr.10 "Lokālā tāme Nr.1.31.5";
- pielikumu Nr.11 "Lokālā tāme Nr.1.31.6";
- pielikumu Nr.12 "Lokālā tāme Nr.1.31.7";
- pielikumu Nr.13 "Lokālā tāme Nr.1.31.8";
- pielikumu Nr.14 "Lokālā tāme Nr.1.31.9";
- pielikumu Nr.15 "Lokālā tāme Nr.1.31.10";
- pielikumu Nr.16 "Lokālā tāme Nr.1.31.11";
- pielikumu Nr.17 "Lokālā tāme Nr.1.31.12";
- pielikumu Nr.18 "Lokālā tāme Nr.1.31.14";
- pielikumu Nr.19 "Lokālā tāme Nr.1.31.15";
- pielikumu Nr.20 "Lokālā tāme Nr.1.31.16";
- pielikumu Nr.21 "Lokālā tāme Nr.1.31.17";
- pielikumu Nr.22 "Lokālā tāme Nr.1.31.18";
- pielikumu Nr.23 "Lokālā tāme Nr.1.31.19";
- pielikumu Nr.24 "Lokālā tāme Nr.1.31.20";
- pielikumu Nr. 25 "Tehniskā specifikācija",

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinājošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu;

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar Objektā apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no Objektā ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim norēķināties ar Objektā apsaimniekotāju par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu kārtībā, būvmateriālu un Darba vietas apsardzi;

2.1.3. pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamo māju apsaimniekotājiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.1.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;

2.1.5. Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.1.6. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.1.7. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un būviekārtas līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Republikas Ministru kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecināšos dokumentus visiem izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. Izpildītājam nav tiesību Darba izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto kvalitāti apliecināšo dokumentu;

2.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.1.9. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.1.10. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.1.11. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā;

2.1.12. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.1.13. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai;

2.1.14. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

2.2. Izpildītājam Objekts ir jānodod Pasūtītājam atbilstošā komplektācijā un izīrēšanai derīgi. Par izīrēšanai derīgu šī līguma izpratnē tiek uzskatīts dzīvoklis, kuram ir nodrošināta aukstā ūdens un kanalizācijas apgāde un apkure.

2.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Objekta iekšējās elektroinstalācijas atjaunošanas darbus, pēc kuru pabeigšanas saskaņā ar šī līguma pielikumiem sastādīt dzīvokļu pieslēgšanas skici, norādot precīzu elektroenerģijas ierīces (verificēta elektroenerģijas skaitītāja) uzstādīšanas vietu. Dzīvokļa elektroenerģijas pieslēguma skice jānosaka ar Objekta apsaimniekotāju un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim jānodod Pasūtītājam.

2.4. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.4.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.4.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.4.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.4.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.5. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.2. Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, noformēt salīdzināšanas aktu, tāmi par izmaiņām un noslēgt papildu vienošanos, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja:

3.2.1. tiek veiktas atbilstošas Darba veida vai apjoma izmaiņas līgumcenas ietvaros vai kopējās līgumcenas izmaiņas piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros;

3.2.2. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, Darbam izmanto iekārtas, būvkonstrukcijas vai

materiālus, kuri atšķiras no šī līguma pielikumos (tāmēs) uzrādītajiem un faktiski pielietoto būvkonstrukciju, materiālu un iekārtu izmaksas atšķiras no tāmēs paredzētajām izmaksām;

3.2.3. Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmo būvdarbu apjoms vai veids faktiski ir mazāks vai lielāks par šī līguma tāmēs noteikto apjomu.

3.3. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo līgumu, iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, veikšanas) rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkurus papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo un vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos (veikt šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas un Darba izpildes termiņu izmaiņām un šāda vienošanās ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

3.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

3.6.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

3.6.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts eksperts, un/vai nepilda šī līguma 2.1. apakšpunkta prasības;

3.6.3. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;

3.6.4. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

3.6.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

3.6.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš;

3.6.7. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās garantijas;

3.6.8. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.

3.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 3.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 3.6.punktu.

3.8. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu ar Darba pieņemšanas aktu.

3.9. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

3.10. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu.

3.11. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības un garantijas laikā.

3.12. Šī līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā, šajā līgumā un 2019.gada 28.augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana" noteiktajā kārtībā.

3.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

3.13.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;

3.13.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu;

3.13.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinājošus dokumentus;

3.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

3.14.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;

3.14.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

3.15. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēja piesaiste un/ vai nomaiņa tiek veikta ievērojot Publikā iepirkuma likuma nosacījumus un 2019. gada 28. augusta Vispārīgās vienošanās Nr. DMV-19-238-lī "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana" noteiktajā kārtībā.

4. Samaksa un norēķinu kārtība

4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **191225.43EUR** (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci *euro* un 43 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **40157.34 EUR** (četrdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi *euro* un 34 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:

4.2.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) daba dienas pirms katra Objekta nodošanas, iesniegt Pasūtītājam katra Objekta segto darba aktus, formu Nr. 2 (izstrādā saskaņā ar normatīvos aktos noteiktajām prasībām), apkopojumu, katra Objekta izpildshēmas, uzstādīto tehnisko iekārtu pārbaudes protokolus un ekspluatācijas noteikumus.

4.2.2. Pasūtītājs Darbu pieņemšanai ar rīkojumu izveido Darbu pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darbu pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 9.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.

4.2.3. Darba pieņemšanas aktu Izpildītājs sastāda saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 2, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2.4. Darba pieņemšanas aktu par Objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju);

4.2.5. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes Objektā pilnā apjomā un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.6. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par katra Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3. apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja;

4.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

4.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

4.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

4.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

4.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

4.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

4.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

4.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

4.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4.3.8. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā.

5. Līguma izpildes termiņš

5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē (nosūtot e-pastu uz 9.2. apakšpunktā norādīto Izpildītāja e-pastu) Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru.

5.2. Darba izpildes termiņa iekļauts visu būvdarbu veikšanas termiņš līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

5.3. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam.

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5.4. Norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas.

5.5. Darba izpildes termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no Izpildītāja 0,1 % apmērā no šī līguma līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

5.7. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

6. Darbu kvalitātes garantijas

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas pilnu **60 (sešdesmit) mēnešu** garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu par Objektu.

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu.

6.3. Šī līguma 6.1. apakšpunktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar atklātā konkursa "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana" (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12) nolikuma 8.1. apakšpunktu un pielikumu Nr. 9.

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.5. Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3. apakšpunkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN.

6.6. Ja Pasūtītāja izveidotā Darbu pieņemšanas komisija Objektā konstatē defektus, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts, kas ir šī līguma pielikums Nr. 1 un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Vispārīgie noteikumi

8.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

8.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

8.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

8.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

8.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

8.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

8.8. Šis līgums sastādīts latviešu valodā **uz 9 (deviņām) lapām**. Šis līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. **Šī līguma pielikumi no Nr. 3 līdz Nr. 25 šim līgumam ir pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.** Abpusēji elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.

9. Citi noteikumi

9.1. Pasūtītājs par pārstāvjiem šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko:

9.1.1. **Jautājumus par būvniecības procesu:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkuma sektora tāmētāju – ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 67105088, 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv);

9.1.2. **Citos jautājumos:** Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieri **Oļegu Čubarovu** (tālrunis: 67105261, e-pasts: olegs.cubarovs@riga.lv).

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „BMS Tehnoloģija” **Andreju Blažko** (tālrunis: 67505021; fakss: 67505021; e-pasta adrese: info@tehnologija.lv).

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,*

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039, Latvija

Tālrunis 67505022

e-pasts: info@tehnologija.lv

Nod. maks. reģ. Nr.: 50003510331

PVN reģ.Nr.: LV50003510331

Norēķinu konts Nr.: DK6189000093407425

Banka: BANKING CIRCLE DENMARK

SWIFT: SXPYDKKK

LV-1010

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. E. Pelšs*

Valdes loceklis A. Blažko*

_____, 202_. gada ____.

Defektu akts

Objekta adrese: _____

Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2020. gada ____ rīkojumu Nr. DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas loceklis:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____.

Izpildītāja pārstāvis: **Vārds Uzvārds** - _____

Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 2020.gada ____.

Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Defekta apraksts	Piezīmes

Defektu akts sastādīts divos eksemplāros uz ____ lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds, Uzvārds

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

_____ Vārds, Uzvārds

Apstiprinu:Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
direktors_____ **Vārds Uzvārds**

202_. gada ____.

PIEŅEMŠANAS AKTS

_____, 202_. gada ____.

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201_. gada ____ rīkojumu Nr. DMV-____-____-rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Komisijas locekļi:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes
_____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV-_____, reģ.
Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20___. gada _____. _____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____-____-lī, paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir **EUR** _____ (_____ euro un ____ centi).

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir ____ (_____) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu.

Komisija slēdziens: atzīt Pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī _____ (adrese) veiktos atjaunošanas darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIEŅĒMA:

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds Uzvārds

BŪVUZRAUGS:

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12

Piedāvājums Nr.31

I TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.31)

Objekts: Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Sanmezgla grīdas seguma nojaukšana	m ²	2.8
2	2	Linoleja un peskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlistēm	m ²	29.2
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.2
4	6	Balkona un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.2
5		Iebūvētā sienas skapja atlikušā posma nojaukšana virtuvē.1	kpl.	1
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	38
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	3
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.6
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.8
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.1
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m ²	23.4
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	5.8
22		Ārdurvju bloka metāla konstrukcijā ar piederumiem atduru un apdari montāža.	kpl.	1
23		Durvju stiklojuma atjaunošana.	m ²	0.8
24		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
25		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
26	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
27	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	17
28	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
29	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
30	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
31	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
33	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
34	51	Vannas montāža - metāla emaljēta, ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 mm)	kpl.	1
35	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
36	53	Ventilācijas restiņu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
37	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
38	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
39	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
40	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
41	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	42
42	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
43	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
44	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
45	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
46		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
47		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
48		Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
49	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	157
50	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	40
51		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	15
52	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
53	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	35
54	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	35
55	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	35
56	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelešana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	104

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
57	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	104
58	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	104
59	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.3
60		Durvju un antresola bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	13.9
61	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.9
62	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
63	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	14.2
		Apkures sistēmas		
65	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
66	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
68	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
69		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
70	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	8.1
71	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	8.1
72	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
73	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
74	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	8.1
75	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	32.9
76	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
85	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtu būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	5.7
2	6	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3		Sanmezglā nišā dēļu apdares nojaukšana	m ²	0.9
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	4
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	32
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	16	Vannas ar pārtēci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu) pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	5.7
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .	m ²	28.3
176	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu atjaunošanu	m ²	22.6
18	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstu atjaunošanu virtuvē.	m ²	5.8
19		Virsgaismas rāmja atjaunošana uz vietas.	rāmis	1
		Durvju stiklojuma atjaunošana	m ²	0.8
20		Durvju vērtnes remonts uz vietas.	vērtne	1
21		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
22		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	kpl.	2
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	17
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
30	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
31	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
32		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
33		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
34	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
35	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
36	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	35
38	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
45	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	131
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	60
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
49	72	Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana stāvvadu nišai sanmezglā.	m ²	1.2
50		Nišas apdare ar mitrumizturīgu saplāksni un šuvju apdare	m ²	1.20
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	31
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	31
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	31
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	87
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	87
56	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	87
57		Virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.3
58		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	11.4
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	10.5
60	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,6 m x1,5 m)	m ²	3.9
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.5
		Apkures sistēmas		
64	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
65	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
68	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.8
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.8

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	7.8
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	30.6
84	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
85	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
5	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
6		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
7	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	18.1
8	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.9
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
10		Ārdurvju atslēgu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
11	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana	m	6
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	3
14		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
15	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
16	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
18	50	Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
19	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
20	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
21	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
22	57	Ūdens maisītāja montāža roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
23	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām,	m	6

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.		
24	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
25	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
26	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
27		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
28	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža ar lokano savienojumu	kpl.	1
29		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	125
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	50
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
34	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	31
35	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	31
36	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	31
37	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	88
38	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	88
39	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	88
40		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.6
41	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	8
42	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvu šuvu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m2	6
44		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Pārējie darbi		
45		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
46	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	3.1
47	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	3.1
48	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
49	96	Būvgružu konteineru noma	diena	8
50	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	3.1
51	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	30.1

Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.8
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
3	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
5	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	8
6	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
7	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
8		Elektriskā pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	18.7
10	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.1
		Ūdensvads un kanalizācija		
11	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
12	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	9
13	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
14	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	5
15		Esoša nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija un montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
16	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
17	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
19	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
20	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisķiem piederumiem	gb.	5
21	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
22	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
23	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
24	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	6
25	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
26		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
27	92	Elektriskā pavarda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
28		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
29	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	126
30	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	40
31		Sienu, starpsienu un griestu virsmu apstrādāšana ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	10
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
34	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	31

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
35	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	31
36	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	31
37	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	92
38	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	92
39	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	92
40		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.3
41	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
42	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
43	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	17
44		Durvju bloku mazgāšana	m ²	15.3
45		Logu bloku mazgāšana	m ²	5
47		Santehnisķo piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Pārējie darbi		
48		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
49	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.6
50	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.6
51	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
52	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
53	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	3.6
54	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	30.9

Objekts: Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Austrumi"

Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes ielā 8, pie Airitas Šīcas, tālr.27846744

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	30.4
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	3.6
3	6	Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.3
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.	m	38
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
8	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	12
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarņa demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolīem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	5.6
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	23.2
17	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.2
18		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
19		Durvju atslēgu maiņa	gb.	5
Ūdensvads un kanalizācija				
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	14
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
27	50	vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
28	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem 170 cm .	kpl.	1
29	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
30	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
31	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
32	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
33	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
Elektroinstalācija				
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	42
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
39		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
42	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	151
43	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	55
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	19
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	37
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	37
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	37
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	103
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	103
51	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	103
52	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā	m ²	3.5
53		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	17.4
54	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	21
55	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
56	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	13.1
59		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
60	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
61	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	3
62	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
63	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
64	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
65	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
66		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
67	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.4
68	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.4
69	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
70	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
71	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.4
72	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	36.3
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
84	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
85	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29

Apsaimniekotājs: DZĪKS "MŪSMĀJA"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.1
2	6	Ār durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
4	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	10.8
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	31
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.1
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .	m ²	23.1
17	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	17.6
18	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.5
19		Logu virsgaismas gludu 4mm biezu stiklojuma nomaina virs durvīm uz istabu	m ²	0.9
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
21		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
22		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm .	kpl.	1
30		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
31	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
32	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
33	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
39		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
40		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
41		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
42		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
43	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	115
44	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	55
45		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	10
46	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
47	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	27
48	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	27
49	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	27
50	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	91
51	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	91
52	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	91
53		Loga virsgaismas virs durvīm krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	2
54		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā antresola.	m ²	13.8
55	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	9.3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
56	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
57	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	15.2
		Virtuves iekārtas		
62	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadā ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
63		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
64	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	6.3
65	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	6.3
66	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
67	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
68	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.3
69	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	26.4
79	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
80	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
82	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Austrumi"

Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes iela 8, pie namu pārvaldnieces Gintas Vilčukas, tālr.25425076.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un paklāja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlistēm	m ²	39.2
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.5
3		Demontēt loga rāmjus ar stiklojumu lodžijā.	m2	8.3
4	6	Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.6
5		Lodžijā plauktu un ailes apdari demontēt	kpl.	1
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari virtuvē un spoguļi gaitenī no sienām un starpsienām un lodžijas margu apdari no iekšpuses	m2	7.2
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	40
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9		Izlietnes un skapīti ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
13		Tvaika uztvērēja virs pavarda demontāža un atvēruma likvidēšana.	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15		Iekšdurvju vērtņi koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža esošā aplodā starp istabu un gaiteni	kpl.	1
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	23.6
18	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	8.1
19		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
20		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
21		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
22	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	14
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
26		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
28		Dušas kabīnes revīzija	kpl.	1
29	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
30	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
31		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
32	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
33	57	Ūdens maisītāja montāža .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	46
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
39		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
40		Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni nomaina	kpl.	1
41		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
42		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
43	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	167

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
44	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	45
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	43
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	43
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	43
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelešana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	120
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	120
51	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	120
52	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.	m ²	7.5
53		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.7
54	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.2
55	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (m x1,5 m)	m2	54.5
57	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	17
59		Santehnisķo piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Apkures sistēmas		
60	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
61	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Pārējie darbi		
63		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
64	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	5.1
65	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	5.1
66	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
67	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
68	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	5.1
69	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	39
79	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
80	106	Renovēto inženiertehnisķo komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie namu pārvaldnieces Lidijas Gorbikas, tālr.26675946.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	25.8
2	6	Ārējo ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.4
3		Iebūvēto sienas skapja (bez m2) nojaukšana virtuvē – inventarizācijas plānā virtuvē sienas skapis nav uzrādīts.	kpl.	1
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē.	m2	6.2

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISĶO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
6	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
7	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
8	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
9	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
		Būvdarbi		
10	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
11	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	19.2
12	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.2
13		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
14		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
15		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
16		Ūdensvads un kanalizācija		
17	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
18	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
19	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
20	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
21	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
22	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
23	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
24	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	4
25		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
26	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
27	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
28	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	17
29	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	2
30	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
31	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
32	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
33		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
34		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
35		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
36	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	116
37	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	60
38		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
39	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
40	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	30
41	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	30
42	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	30
43	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	13
44	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	13
45	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	13
46		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.3
47	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.7
48	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
49	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m2	1.5
50	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana sanmezglā.	m2	10.4
52		Radiatoru mazgāšana.	gb.	2
		Apkures sistēmas		
53	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
55	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
57	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
58		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
59	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2.3
60	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2.3
61	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
62	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
63	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.3
64	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	29
74	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
766	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.3
2	2	Linoleja un tepiķa grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	54.1
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.9
4	6	Ārdurvju un balkona durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža	m ²	4.2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	9
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	1
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.	m	44
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.8
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.3
19	27	Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm)	10 m ²	
20		Betona B15 grīdas pamatnes iestrāde un novibrē	m ³	0.22
21	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.8
22	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
23		Balkona grīdas izlīdzinoša seguma kārtas iestrāde vidēji 20 mm.	m ²	2.5
24	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	33.1
25	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.6
26		Durvju stiklojuma atjaunošana	m ²	2.2
27		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	4
28		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
29		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
30		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
31		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
32	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
33	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	18

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
35	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
36	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
37	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
38	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.	kpl.	1
40	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
41	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
42		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
43	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
44	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
45	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
46	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	48
47	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem.	gb.	5
48	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļiem- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
49	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
50	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
51		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
52		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
53		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
54	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	172
55	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	80
56		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17
57	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	9
58	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	42
59	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	42
60	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	42
61	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	109
62	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	109
63	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	109
64		Loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.9
65		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.6

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
66	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	19.4
67	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
68	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	12.1
		Apkure		
70	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
72	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
74	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
75		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
76	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	7.2
77	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	7.2
78	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
79	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
80	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	7.2
81	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	43.1
91	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
92	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
94	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	41.9
2		Keramikas flīžu grīdas seguma demontāža	m2	2.1
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.7
4	6	Iekšējo durvju bloku istabai N.1un tualetei un aplodu virtuvei ar apmalēm demontāža.	m ²	5.6
5		Iebūvētā sienas skapja (bez m2) nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu.	kpl.	2
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
7	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m2	16
8	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	46
9	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	3.9
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.1
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	8.7
20	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, virtuvei stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.9
21		Gatavu tualetes durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem un atduru montāža	kpl.	1
22	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	41.9
23	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	34.3
24	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7
25		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
26		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
27		Mainīt apmales	m	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
29	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	16
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
33	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
35	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
36	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm.	kpl.	1
37	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
38	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
39	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
40		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
41		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
42	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
43	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
44	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	52
46	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
47	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
48	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
49	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
59		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
51		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
52		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
53	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	187
54	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	45
55		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	21
56	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
57	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	44
58	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	44
59	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	44
6061	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	140
62	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	140
63	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	140
64		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.8
65	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	15.9
66	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m2	6
67	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	14.2
		Apkures sistēmas		
69	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
70	87	C/apkures sildķermeņu revīzija.	kpl.	3
71	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
72	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
73	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
74	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgruziem un izvākšana no ēkas	m3	8.2
75	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	8.2
76	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
77	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
78	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	8.2
79	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	44
89	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
90	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
92	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	42.8
2	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.4
3		Iebūvēto sienas skapja nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu.	kpl.	2
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
8	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
12	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
13	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
14	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	37.1
15	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.7
16		Loga vērtņu un piederumu revīzija	kpl.	3
17		Logu gludu stiklojuma nomaiņa	m ²	0.7
18		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
19		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas resfītes.	gb.	1
20		Durvju atslēgu maiņa	gb.	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
21	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
22	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	16
23	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
24	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
25		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26		Esoša keramikas roku mazgājama galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27		Esoša sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
28		Esošas vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
29	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
30	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisķiem piederumiem	gb.	7
31		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
32	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	191
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	20
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
45	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	49
46	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	49
47	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	49
48	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	130
49	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	130
50	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	130
51	80	Balkona grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4
52		Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.4
53		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	17.8
54	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	10.7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
55	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m2	5.3
56	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	13.2
58		Logu bloku mazgāšana	m2	8
60		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	5
		Apkures sistēmas		
61	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
63	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
65		Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
66	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2.7
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2.7
68	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
69	96	Būvgružu konteineru noma.	diena	10
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.7
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	48.6
81	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
84	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētņēmnieks"

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un istabā Nr.5	m ²	24.8
2	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
4	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari sanmezglā no starpsienas uz virtuvi	m2	4.9
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	52
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	16	Dušu ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu istabā Nr. 5	m2	13.6
16	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	11.2
17		Durvju vērtņu remonts uz vietas starp istabām	vērtne	1
18		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
19		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	11
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25		Esošo keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
27	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
28	50	Dušai atjaunot nerūsējoša tērauda aizkaru stangu.	kpl.	1
29	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
30	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
31	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
32	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
33	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY- 3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
39		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
42	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	182
43	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	45

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	11
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	128
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	128
51	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	128
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.3
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	12.7
54	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3.7 m x1,5 m)	m ²	5.6
55	82	Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m	m ²	5
56	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	13
58		Santehnisķo piederumu atjaunošana.	gb.	1
		Virtuves iekārtas		
60	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
61		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
62	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.8
63	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.8
64	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
65	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
66	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	3.8
67	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	47.2
77	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
79	106	Renovēto inženiertehnisķo komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	33.8
2	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas posma aiz sēdpoda sanmezglā.	m ²	4.4
3	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
4	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
5	16	Dušas ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
6	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
7	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	10
8	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISĶO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
9	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
10	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
11	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	21.3
12	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	12.5
13		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
14		Ūdensvads un kanalizācija		
15	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
16	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	12
17	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
18	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
19	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
20	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
21		Dušas kabīnes montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
22	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
23	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
24	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
25	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
26	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
27	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
28	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
29	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	6
30	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
31	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
32		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
33		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
34		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
35	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	139
36	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	40
37		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	11

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
38	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
39	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	39
40	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	39
41	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	39
42	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	95
43	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	95
44	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	95
45	80	Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4
46		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	15.6
47	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	10.5
48	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m ²	5.3
49	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m daļu atjaunot.	m ²	4.5
50	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	13
51		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Virtuves iekārtas		
54	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
55		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
56	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.8
57	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.8
58	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
59	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
60	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.8
61	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	38.6

Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
2	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
3	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	8
4	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	3
5	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
		Būvdarbi		
6		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
7		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
8	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
9	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	8
10	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
11	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	3
12	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
13		Sēdpoda sēdekļa atjaunošana.	kpl.	1
14	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
15		Ventilācijas restīšu tīrīšana.	gb.	2
16	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2
17	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
18	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
19	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
20	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	2
21	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
22	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
23		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
24		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
25	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem virtuvē, gaitenī un sanmezglā	m2	70
26	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana virtuvē, gaitenī un sanmezglā ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	25
27		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
28	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē virtuvē, gaitenī un sanmezglā.	m ²	20
29	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	20
30	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	20
31	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas virtuvē, gaitenī un sanmezglā.	m ²	20
32	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	50
33	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	50
34		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	13.5
35	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	4.9
36	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm virtuvē pie santehriskā aprīkojuma h= 1,5 m	m2	6
37	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	16

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	4
		Pārējie darbi		
41		Esoša gāzes pavārda ar cepeškrāsni demontāža un, montāža un pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
42		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.3
43	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.1
44	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.1
45	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
46	96	Būvgružu konteineru noma	diena	8
47	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.1
48	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	34.1

Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.	m ²	15.4
2	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	3
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
5	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.	m ²	3.7
6	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	11.7
7	41	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju uz vietas	rāmis	1
8		Loga piederumu revīzija	kpl.	1
9		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
10		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
11		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
12		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
13		Mainīt apmales	m	7
14		Logsola maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
15	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	14
16	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
17	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
18	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
19		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
20		Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija	kpl.	1
21		Dušas revīzija.	kpl.	1
22	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
23	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
		Elektroinstalācija		
24	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	24
25	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	3
26	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	4
27	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
28		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
29		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
30		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
31	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	189
32	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
33		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	6
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	49
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	49
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	49
38	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	160
39	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	160
40	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	160
41		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	19.8
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.8
43	82	Sieniu un starpsieniu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m	m ²	6
45		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
47	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
48		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
49	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	3.9
50	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	3.9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
51	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
52	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
53	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	3.9
54	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	48.7

Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	31.6
2	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	3
3	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	36
4	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
5	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
6	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
Būvdarbi				
7	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	19.7
8	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	11.9
9		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	4
10		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
11		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
12		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
13		Mainīt apmales	m	6
Ūdensvads un kanalizācija				
14	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
15	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	12
16	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
17	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
18	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
19		Keramikas roku mazgājamā ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
20	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
21		Dušas ar aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
22	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
23	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
24	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
25	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
26	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	39
27	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
28	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
29	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
30	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
31		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
32		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
33		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
34	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	139
35	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	65
36		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	14
37	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
38	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	36
39	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	36
40	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	36
41	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	96
42	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	96
43	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	96
44		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	17.4
45	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.2
46	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m ²	6
47	82	Tas pats sanmezglā	m ²	7.4
48	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	11
49		Logu bloku mazgāšana	m ²	7
51		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
54		Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
55		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
56	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.9
57	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
58	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
59	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
60	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.9
61	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	35.9

Objekts: Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Karinas Uškānes, tālr.25483026.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana tualetē.	m ²	1.2
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.	m ²	11.8
3	6	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
4		Iebūvēto sienas skapja (bez m2) un skapja zem izlietnes nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	38
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	13
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16		Javas izlīdzinoša kārta grīdai tualetē	m2	1.2
17	37	Melnās grīdas iesegums ar 15mm saplāksni	m ²	1.2
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.	m2	6.2
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē un tualetē.	m ²	7.3
20		Logu rāmju ar piederumiem remonts uz vietas.	rāmis	7
21		Durvju vērtnes ar piederumiem remonts uz vietas.	kpl.	1
22		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	14
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude	m	8

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
30	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
33		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
34	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
35	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
36	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	45
38	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
45	63	Notūrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	163
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	12
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
49	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	39
50	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	39
51	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	39
52	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	115
53	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	115
54	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	115
55		Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	9
56		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	19.8
57	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	8.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
58	82	Sienu un starpsienu bojātās apdares atjaunošana ar baltām glancētām keramikas flīzēm ar flīžu līmi un šuvošanu virtuvē, vannas istabā un tualetē.	m2	13
60	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	12
61		Logu bloku mazgāšana	m2	9
		Apkures sistēmas		
63	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
65	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
67		Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.8
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.8
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.8
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	38.3
83	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	29
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.4
3	6	Ārējā durvju un sanmezglu durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.1
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.	m	30
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.4
15	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
16		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
17	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	7
18	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	22.1
19		Durvju vērtnes stiklojuma nomaīņa	m ²	0.7
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
21		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
22		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
23		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
24	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	14
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34		Aizkara stangas no pulēta tērauda caurules pie vannas montāža.	kpl.	1
35	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
36	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
37	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
38	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34
40	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
47	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	142
48	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	40
49		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	22
50	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	32
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	32
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	32
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	100
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	100
56	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	100
57		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	14.8
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.4
59	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x 1,5 m)	m ²	4.5
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	16.4
63		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
64	88	Atjaunot divieļu žāvētāja ar stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.1
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.1
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.1
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	31.7
83	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
85	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Daugava"
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1		Grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā.	m ²	3.2
2	2	Linoleja un reliņa grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	52.1
3		Stāvvadu apdares demontāža tualetē un sanmezglā.	m ²	2.7
4		Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	58
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	3
8	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
9	17	Trapu demontāža	gb.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	5
16	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	3.2
17		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 15 mm lodžijā un sanmezglā	m ²	6.8
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	45.8
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.5
20		Durvju biezu stiklojuma atjaunošana istabai Nr.3	m ²	0.8
21		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
22		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
23		Durvju atslēgu maiņa	gb.	8
		Ūdensvads un kanalizācija		
24	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29		Esošo keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	2
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
31	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem 170 cm .	kpl.	1
33	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
35	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	10
36	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	4
37	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
38	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	63
40	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	8
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	14
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	8
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	2
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	13
		Apdares darbi		
47	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	252
48	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	60
49		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
50	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	61
51	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	61
52	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	61
53	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	165
54	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	165
55	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	165
56		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	30.6
57	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.4
58	82	Sieniu un starpsieniu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.	m ²	2.1
59	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	14.1
61	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	5
62		Ārdurvju bloku mazgāšana	m ²	4.5
63		Santehnisko piederumu mazgāšana.	gb.	2
		Apkures sistēmas		
64	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
65	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	5
66	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
67	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
68	89	Termoregulatora montāža un atjaunošana vannas istabā	gb.	4
		Virtuves iekārtas		
69	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsi montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
70		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
71	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.3
72	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.3
73	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
74	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
75	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.3
76	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	58.4
77	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
78	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
81	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
79	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	1
80	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Piezīmes:

- Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

II KONTAKTPERSONAS

Nr.p.k.	Kontaktpersona no MVD	Tālruna Nr.	Par jautājumiem
1.	Vitālijs Jaskiļevičs	25488593	Par būvniecības jautājumiem
2.	Oļegs Čubarovs	67105261	Par citiem jautājumiem

Pelšs Edijs , Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments	Parakstīts	27.04.2022	
---	------------	------------	--

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*