

VIENOŠANĀS Nr.1

par 21.04.2020. publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-20-92-lī „Par dižstādu stādīšanu ielu apstādījumos” grozījumiem

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (10.07.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

SIA „LABIE KOKI”, prokūristes Dzidra Kalniņas personā, kura rīkojas uz 2018.gada 28.decembra prokūras pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Dižstādu stādīšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/08) rezultātiem, 21.04.2020. publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-20-92-lī „Par dižstādu stādīšanu ielu apstādījumos” (turpmāk - Līgums) 4.12. un 7.2.punktu, **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma pielikumu 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Atlīdzība par šajā līgumā paveikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – **86088.10 EUR** (astoņdesmit seši tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 10 centi) un PVN 21% - **18078.50 EUR** (astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 50 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – **104166.60 EUR** (viens simts četri tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 60 centi) apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. ”

2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā.

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās un Līguma pielikumi ir sastādīta latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,*

LV-1010

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Direktors A.Aļeksejenko

IZPILDĪTĀJS

SIA „LABIE KOKI”

Saules iela 1 - 19, Piņķi, Babītes pagasts,

Babītes novads, LV-2107

Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

dzidra.kalnina@labiekoki.lv

Nod. maks. reģ.Nr.40103166694

PVN reģ.Nr.: LV40103166694

Konta Nr.LV19UNLA0050012232985

AS SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Prokūriste Dz.Kalniņa

Tehniskā specifikācija Dižstādu stādīšana ielu stādījumos

DIŽSTĀDU STĀDĪŠANA

Veikt 94 Holandes liepu Holandes liepu (*Tilia Europaea*) dižstādu stādmateriāla iegādi un stādīšanu

Rīgā:

Aspazijas bulvāris pie Nr. 7 -1gb.,
Brīvības gatves posmā no Brīvības gatve 226 līdz Brīvības gatve 372 - 28 gab.,
Elizabetes ielā pie Nr. 10 -1gb.,
Tērbatas ielā pie Brīvības iela 36 – 3 gab.,
Gaujas ielā posmā no Čiekurkalna 1. līnijas līdz Gustava Zemgala gatvei –17 gab.,
Ģertrūdes ielā posmā no Avotu ielas līdz Valmieras ielai – 15 gab.,
Ģertrūdes ielā pie Nr. 3 – 2 gb.,
Kr. Valdemāra ielā posmā no Kronvalda būlvāra līdz Stabu ielai -12 gab.,
J. Asara ielā posmā no Avotu ielas līdz Pērnavas ielai- 7 gab.,
Lienes ielas posmā no Avotu ielas līdz Valmieras ielai – 7gab.,
Turgeņeva ielā pie 4 k-6 – 2 gb.,
Stabu iela pie Nr. 42- 1 gb.,
Stabu ielā pie Nr. 16 – 2 gb.,

Veikt 20 sarkano kļavu (*Acer rubrum "Red sunset"*) dižstādu stādmateriāla iegādi un stādīšanu

Rīgā:

E. Smiļģa un Amālijas ielas krustojumā – 2 gb.,
Katrīnas ielā pie Nr. 3 – 6 gb.,
Lienes ielas posmā no Krāsotāju ielas līdz Valmieras ielai – 10 gb.,
Baznīcas ielā pie Nr.37 – 2 gb.,
Veikt 16 kokveida lazdu (*Corylus colurna*) dižstādu stādmateriāla iegādi un stādīšanu Rīgā:
Sesku ielas posmā no Nīcgales ielas līdz Zebiekstes ielai -16 gb.,
Veikt 10 purva ozola (*Quercus palustris*) dižstādu stādmateriāla iegādi un stādīšanu Rīgā :
Maskavas ielā 433G.,
Veikt 2 Japānas katsuras (*Cercidiphyllum japonicum*) dižstādu stādmateriāla iegādi un stādīšanu

Rīgā:

Lielgabalu ielā pie Nr. 2 – 2 gb.,

Dižstādi – apkārtmērs 18-20 cm, vainaga augstums sākot no 2,2m, viens taisns stumbrs bez būtiskiem mizas bojājumiem. Koka miza nedrīkst būt saspiesta (tas var veidoties pie neatbilstošas iekraušanas un izkraušanas). Vainags simetrisks ar labi attīstītiem vismaz 5 skeletzariem, bez mizas bojājumiem, viena taisna galotne, zari veselīgi, sakņu kamols kompakts, ietīts dzūtas audumā un apņemts ar metāla stieplu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.

Dižstādu transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras apstākļos.

Jāņem vērā, ka atsevišķās vietās stādbedres rakšana var būt apgrūtināta veco koku sakņu un būvgružu dēļ.

Dižstādu stādīšana. Stādbedre – 20-50 cm dziļāk par sakņu kamolu un vismaz 3x sakņu kamola platumā, jāveic bedres sienīņu robošana. Stādbedrē tiek iestrādāts substrāts (komposts pluss 20-30% auglīgā augsne), mitruma un barības vielu regulators, kas nodrošina vienmērīgu ūdens režīmu un mēslojuma uzsūkšanos. Pēc iestādīšanas koka sakņu kakls ir 3-5 cm augstāk par plānoto zemes līmeni.

Veicot stādbedres aizbēršanu ar substrātu, to pa kārtām blietē. Pusaizbērtā bedrē ieļej 1/3 laistāmā ūdens, lai veicinātu substrāta sablīvēšanos. Koka stumbru nostiprina piesienot pie 3 impregnētiem koka balstiem (apdobē iestrādāti vismaz 1/5 no to garuma), izmantojot elastīgās lentas ar platumu > 3 - 5 cm. Mieti augšā sastiprināti ar palisādēm, lai veidotu drošu un izturīgu konstrukciju. Stiprinājuma jābūt pietiekami stingram, lai nepieļautu stāda vertikālā stāvokļa izmaiņas.

Apdobe veidota ar noblīvētu valnīti h-5-15 cm, r->50 cm ap stumbru, mulčēta, h-5-7 cm, izņemot 3-5 cm joslā tieši ap stumbru. Pēc dižstādu iestādīšanas jāsakārto darba vieta un jāiesēj zāliens.

Dižstādu kopšana veicama līdz veģetācijas sezonas beigām. Koku ģipšošana rudenī pirms augsnes sasalšanas, paredzot 90g/m² vienam kokam. Reizi nedēļā pārbaudīt un, ja nepieciešams, veikt stāda stiprinājumu, niedru paklāju maiņu vai remontu u.c. apsaimniekošanas darbus. Koku laistīšanu plānot, paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 30-35 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika apstākļus).

CITI NORĀDĪJUMI

1. Stādīšanas darbi objektos tiek veikti pēc iegādāto stādu atrādīšanas un darbu saskaņošanas ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu.
2. Darbus jāveic arboristam vai dārzniekam ar pieredzi dižstādu stādīšanā.
3. Darba vietā jāstrādā darba apģērbā ar uzņēmuma logo.
4. Darba vietu organizēšana:
 - 4.1. Rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, iepriekš rūpīgi izpētot pievienoto stādvieta topogrāfiju;
 - 4.2. dižstādu stādīšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem", darbus saskaņot ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi";
 - 4.3.;
 - 4.4. darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām;
 - 4.5. darba vietā jāveic drošības pasākumi, lai netiktu bojāti citi apstādījumi, būves, pilsētas inženierkomunikāciju tīkli u.c.;
 - 4.6. darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.
 - 4.7. pēc darbu veikšanas jāveic darba vietas sakārtošana
5. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.
6. Stādīšanas izpildes termiņš – 2020.gada 10. novembris.
- 7.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Direktors A.Aļeksejenko

Prokūriste Dz.Kalniņa