


Seguma atjaunošanas pamatrādītāji			
N.p.k.	Nosaukums	Daudzums	Mērvienība
1.	Grants ceļa sakārtošana pēc būvdarbiem Dārzīņu 5.līnijā	127	m²
2.	Grants ceļa sakārtošana pēc būvdarbiem Dārzīņu 4.līnijā	215	m²
3.	Grants ceļa atjaunošana pēc būvdarbiem Dārzīņu 4.līnijā	240	m²
4.	Zaļās zonas atjaunošana ar zaļāja sēju	410	m²

Tranšējas griezumums drenāžas sistēmām zaļajā zonā

Tranšējas griezumums drenāžas sistēmām zem grants ceļa




- PIEZĪMES:**
1. Būvniecības laikā nepieciešams saglabāt melnzemi, izmantojot zaļās zonas sakārtošanai pēc būvdarbiem.
 2. Pēc kolektora izbūves, velcama pieguļošā ceļa sakārtošana (grants seguma ceļš), t.i., grunts palieku novākšana, apauguma palieku novākšana, greiderēšana, tai skaitā, ja nepieciešams, pievdot papildus materiālu sabojāto vietu labošanai. Fosmos, kur paredzēts šķērsot vai rakšanas darbi skar esošo grants ceļu, paredzēts grants ceļa segas atjaunošana.
 3. Būvniecības laikā paredzēts daļēji slēgt Dārzīņu ielu un Dārzīņu 4.līniju, atbilstoši satiksmes organizēšanas shēmai.

Ģenerālprojektētājs:

Reģ. Nr. 40103754794
SIA "Livland Group",
Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:	SIA „Progressive Systems” Dārzniecības iela 20-6, Tukums, Tukuma nov., LV3101 Reģ. Nr. 4010340358 Būvkomersanta Reģ. Nr. 8581-R t.+371 28376542 info@prosys.lv			
	Pasūtījuma Nr.	LG-L/18/116		Stadija
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Lapa
	DT daļas vadītājs	Jānis Rozītis	skat.BIS	BP
	Izstrādāja	Jānis Rozītis	skat.BIS	DOP-2
			skat.BIS	Arhīva Nr.
			skat.BIS	-
			skat.BIS	Lapas Nr.
				31



APZĪMĒJUMI:

	– Zaļās zonas atjaunošana
	– Grants ceļa atjaunošana
	– Grants ceļa sakārtošana