



Koka kārbā esošo pazemes
inženierkomunikāciju nostiprināšanai un
aizsardzībai uz būvniecības laiku pie vaļējas
tranšējas



L=h=max 1.5m

PIEZĪMES:

1. Risinājumu pazemes komunikāciju aizsardzībai pie vaļējas tranšējas pieļaujams precizēt būvniecības laikā ar komunikāciju valdītāja pārstāvi. Nav pieļaujami rakšanas darbi bez rakstiska rakšanas darbu saskaņojuma ar komunikāciju pārstāvjiem, tai skaitā, neveicot pārstāvju izsaukšanu objektā, lai precizētu komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus. Rakšanas darbi komunikāciju aizsargjoslās ar roku darbu.
2. Virs pazemes komunikācijām, veicot tranšējas aizberšanu, nepieciešams atjaunot brīdīnājuma lentu.
3. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot ar pasūtītāju (nesamazinot diametru).
4. Būvuzņēmējam jāievērtē visi zīmējumos un darba aplomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildmateriāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu aplomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde.
5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvaukuma ietītojiā pastāvošo pazemes komunikāciju noteikšanu un to nepātrauktu darbības saglabāšanu būvniecības laikā.
6. **Tranšēju dziļumiem virs 1.50m (ieskaitot), izmantojamas tranšēju atbalsta sienas.** Būvuzņēmumam ir atbildīgs par stiprinājumu atbilstību, lai nodrošinātu drošības prasības būvdarbu veikšanai tranšējā.

Ģenerālprojektētājs:

Reģ. Nr. 40103754794
SIA "Lvlvand Group",
Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@lvlvand.lv

LVLVAND GROUP

Projektētājs:	SIA „Progressive Systems” Darzniecības iela 20-6, Tukums, Tukuma nov., LV3101 Reģ. Nr. 40103340358 Būvkomersanta Reģ. Nr. 6581-R t.+371 28376542 info@prosys.lv						
	Pasūtījuma Nr.		LG-L/18/116		Stadija	Lapa	Lapas
	Amats		Vārds, uzvārds		Paraksts	Datums	BP TN-3
	DT daļas vadītājs		Jānis Rozītis		skat. BIS	skat. BIS	Arhīva Nr.
	Izstrādāja		Jānis Rozītis		skat. BIS	skat. BIS	Lapas Nr.
							29